

# Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere

☒ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎: (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu

Készítette: Percze Szilvia jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

### Nagycenki Faluközpont újjászületése

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2010.november 30-án Nagycenk Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő beruházás megvalósítására. **Téma:** A Nagycenki Faluközpont újjászületése, mely tartalmazza az Önkormányzat épülete előtti egységes parkoló kialakítását, valamint az Önkormányzattal szemközti közösségi park teljes felújítását. A pályázatnak része továbbá egy mobil lelátó beszerzése is.

A pályázatunk az elbírálás során pozitív döntésben részesült, ezért a kivitelezési munkák megkezdését határoztuk el.

3 vállalkozó felé küldtük ki ajánlattételre a melléklet szerinti felhívást, melynek határidejének a 2013. július 11-ei testületi ülés napját jelöltük meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom az alábbi határozat meghozalát - egyszerű szótöbbség alapján-.

**Határozati javaslat:**

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő finanszírozással a Nagycenki Faluközpont újjászületésének c. projekt megkezdését.


A kivitelező ajánlatok közül a képviselő-testület..... ajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a vállalkozási szerződést aláírja, illetve a projekttel kapcsolatos egyéb árajánlatos szerződéseket ( oszlop cse-re, műszaki ellenőr, projektmenedzser, mobil lelátó ....stb.) az elfogadott árajánlatnak megfelelően aláírja.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2013. július 15., illetve értelemszerűen

Nagycenk, 2013. július 8.



Csorba János  
polgármester

## **Ajánlattételi felhívás falumegújítási pályázat beruházási munkáinak megvalósítására**

### ***1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-és faxszáma, elektronikus levelezési címe:***

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata  
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.  
Telefon: +36/99/360-012  
Telefax: +36/99/360-012

### ***2. A beruházás tárgya***

Vállalkozási szerződés keretében Nagycenk nagyközség Faluközpontjában ( 344 hrsz) lévő tér és a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat épülete előtt található parkoló ( 433/3 hrsz. ) építése, felújítása.

### ***3. A szerződés meghatározása:***

Vállalkozási szerződés keretében falumegújító beruházás Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő finanszírozással.

### ***4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje:***

**Kezdés: 2013. július 15.**  
**Befejezés: 2013. szeptember 30.**

### ***5. A teljesítés helye:***

Nagycenk, 344 hrsz-ú ingatlan és a Nagycenk 433/3 hrsz-ú ingatlan

### ***6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:***

Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Előleget az ajánlatkérő nem biztosít.

### ***7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:***

Képviselő-testület döntése alapján, a legkedvezőbbnek megítélt ajánlat.

### **Az ajánlattételi határidő:**

**2013.július 11.**

### **Az ajánlat benyújtásának címe:**

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata  
9485 Nagycenk, Gyár u. 2.  
Személyesen, vagy ajánlott levél formájában

Az ajánlatot a képviselő-testület bírálja el **2013. július 11-én** tartandó testületi ülésen.

***A szerződéskötés tervezett időpontja:***

**2013. július 15.**

***Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetve a megküldésének napja:***

**2013. július 11.**

**Egyéb információk:**


1. Eredményhirdetés megtartására nem kerül sor.  
Az ajánlatevők értesítése az eredményről postai úton történik.

***2013. július 12-ei postára adással***

2. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva 1 nyomtatott példányban kell benyújtani, a borítékon  
***„Nagycenki Faluközpont újjászületése „megjelöléssel***
3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelősség vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
4. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

***Az ajánlattételi felhívás nem közbeszerzési eljárás.***

Nagycenk, 2013. július 8.



Csorba János  
polgármester

Nagycenk: községház alicsúti tér környezetrendezése (hrsz: 344)  
 MVH KÖDÖS KÖLTSÉGTÉRÉS  
 2012. október 29.

Sz	MVH kód	kód	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Dij	Anyag összesen	Dij összesen	Feljegyzés
<b>I. BONTÁSI ÉS IRTÁSI MUNKÁK</b>										
1	33-000-0087285	33-000-001.6.1.2.1	Telthordó és kiülő feladat bontása, lerakás az alapanyagok termékekből, bármilyen folyósággal, termékekből, fásból, szemétes, műszabványosból							150 cm magas halmozható rakódó kádental bontás, állapotával együtt
2	31-000-0034725	31-000-011.1.1	Leposztáskereszt bontása, betonból, C16/20 öngyújtóság							Feljegyzés: bontás állapotával együtt
3	21-011-0016801	21-011-011.7	Építési törmelék konténeres elszállítása lerakása, lerakóhely díjjal, 10,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe							Támfal, lépcső bontásakor számozott törmelék elszállítására 1,5-szeres ártéppel számolva
4	91-000-1178873	91-000-004.2.1.1.3	Növényirtók bontása, álló növényirtók bontása, rögzített, kécdények, betonítók, 50 l felett							
5	21-001-0013406	21-001-001.3.1	Egyes fák kitermelése uszkórtással, legálizással és darabolással, kézi szárazmókkal							
6	21-001-0013411	21-001-001.3.2	Egyes fák kitermelése uszkórtással, legálizással és darabolással, kézi szárazmókkal							
7	21-001-0013423	21-001-001.3.3	Egyes fák kitermelése uszkórtással, legálizással és darabolással, kézi szárazmókkal							
8	92-000-1214394	92-000-002.5.1.1.3	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok							
9	92-000-1214416	92-000-002.5.1.1.5	Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, kiegészítő (fűk)							
10	68-001-0663984	68-001-001.2.2	oszt. talajban, 120 mm átmérőjű csőoszlop vagy 1. oszt. talajban, 80 mm átmérőjű csőoszlop/üregyöntés							Új Száchevyi termes lába (2x1.5m) bontása elszállítással, rakásozással
11	68-001-0663980	68-001-001.1	oszt. talajban, 80 mm átmérőjű csőoszlop/üregyöntés betonnalappal							Új Száchevyi termes lába (2x1.5m) bontása elszállítással, utra felkészítéssel, rakásozással
<b>II. FÖLDMUNKÁK</b>										
12	21-001-0013704	21-001-009.2	Gyepnyelés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, IV-V. oszt. talajban							Gyepnyelés a parkban
13	21-007-179654	21-007-001.1.1.2.9	területtel, tömörítés nélküli, gépi erővel, 18%-os teraphajlásig, IV. oszt. talajban, szállítással, 3200, 1-3400,0 m között							Darva teraphajlásig 10% lezárásig 65 cm vastag a területen (szállítás) (szállítás) és a szőlő területen alatti PULSZ Darva teraphajlásig, 60% lezárásig 10-20 cm vastag a területen alatti PULSZ területen
15	21-011-0016406	21-011-001.2.1	Feljött föld fektetése szállítószőzre, gépi erővel, talajoztály I-V.							Darva teraphajlásig 10% lezárásig 65 cm vastag a területen alatti PULSZ területen alatti PULSZ területen
16	21-004-0015416	21-004-002.1.1	Földmő vízszintes felületének rendezése teljesleges föld elterítésével, tömörítés nélküli, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 18%-os teraphajlásig, 20 cm vastagságban							21.3-szeres lezárásig 65 cm vastag a területen alatti PULSZ területen alatti PULSZ területen
17	21-011-0016813	21-011-011.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhely díjjal, 12,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe							Felület föld elszállítására 1,3-szeres lezárásig 65 cm vastag a területen alatti PULSZ területen alatti PULSZ területen
<b>III. ÉPÍTÉSI MUNKÁK</b>										
<b>Támfalépítés</b>										
18	21-003-0014884	21-003-006.1.1	Munkálatok földkímélés közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-V. oszt. talajban, átlósítás nélküli, 3,0 m <sup>3</sup> szelvényig							Alapozási munkák - Tüskömlesztés magas támfal alatt 1 méter mélységben alacsony támfal alatt 40cm mélységben
19	21-004-2619885	21-004-004.1.2-0720002	Talajjavító réteg készítése vonalalátérítésként, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NTK 0/63 O.T. KÖKÁ. Alsószőcs							Homokos kavics lerakás magas támfal alatt 18cm, alacsony támfal alatt 10cm vastag
20	15-001-0010784	15-001-001	Szállító anyagok elszállítása a szállítókra, max. 0,8 m magasságig							Alapozási munkák - Tüskömlesztés magas támfal alatt 1 méter mélységben alacsony támfal alatt 40cm mélységben
21	21-011-0016406	21-011-001.2.1	Feljött föld fektetése szállítószőzre, gépi erővel, talajoztály I-V.							Szállító anyagok elszállítása a szállítókra, max. 0,8 m magasságig
<b>Támfalépítés összesen:</b>										
<b>Burkolatépítés</b>										
22	21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Tüskömlesztés tömörítés nélküli, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajoztály I-V.							Tüskömlesztés tömörítés nélküli, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajoztály I-V.
23	21-008-0016234	21-008-002.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, sík felületen, tömörítési fok. 90%							Tüskömlesztés tömörítés nélküli, sík felületen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajoztály I-V.

24	21-004-2613885	21-004-004.1.2-0120002	Talajjavító réteg készítése vomalas létesítményeknél, 3,00 m szélességű vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 (Q-TT, KÖKA, Alsószőcs)												Homokos kavics fektetése 15cm víz-ban lévő burkolat alatt a parkban. Ágyszak készítése két rétegben - első 20165 szövetű 10 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
25	67-002-2642701	67-002-001.1.1-0110761	Ágyszak készítése tömörítés nélküli, alsó ágyszak zuzonkából, új vagy régi anyagból Nemes zuzottkó andezit, NZ 32/50, KÖKA, Komló												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
26	67-002-2642863	67-002-001.1.1-0130172	Ágyszak készítése tömörítés nélküli, alsó ágyszak zuzonkából, új vagy régi anyagból Speciális zuzottkó andezit, S 5/8, KÖKA, Komló												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
27	21-008-0016234	21-008-002.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
28	61-006-0675766	61-006-002.3-0210001	Zuzottkópólya lefedése az útpadkán látort homokkal NH 0/1 Q-T, Dalgelyháza 77												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
29	62-003-0686212	62-003-081.3.1-0671926	Törmorítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
30	21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Törmorítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
31	21-008-0016234	21-008-002.2.2	Talajjavító réteg készítése vomalas létesítményeknél, 3,00 m szélességű vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 (Q-TT, KÖKA, Alsószőcs)												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
32	21-004-2613885	21-004-004.1.2-0120002	Talajjavító réteg készítése vomalas létesítményeknél, 3,00 m szélességű vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 (Q-TT, KÖKA, Alsószőcs)												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
33	67-002-2642701	67-002-001.1.1-0110761	Ágyszak készítése tömörítés nélküli, alsó ágyszak zuzonkából, új vagy régi anyagból Nemes zuzottkó andezit, NZ 32/50, KÖKA, Komló												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
34	67-002-2642863	67-002-001.1.1-0130172	Ágyszak készítése tömörítés nélküli, alsó ágyszak zuzonkából, új vagy régi anyagból Speciális zuzottkó andezit, S 5/8, KÖKA, Komló												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
35	61-006-0675766	61-006-002.3-0210001	Zuzottkópólya lefedése az útpadkán látort homokkal NH 0/1 Q-T, Dalgelyháza												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
36	62-003-0694873	62-003-071.5-067005	Törmorítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
37	21-004-0015663	21-004-005.1.1.1	Törmorítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
38	21-008-0016234	21-008-002.2.2	Talajjavító réteg készítése vomalas létesítményeknél, 3,00 m szélességű vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 (Q-TT, KÖKA, Alsószőcs)												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
39	67-002-2642701	67-002-001.1.1-0110761	Ágyszak készítése tömörítés nélküli, alsó ágyszak zuzonkából, új vagy régi anyagból Nemes zuzottkó andezit, NZ 32/50, KÖKA, Komló												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
40	67-002-2642863	67-002-001.1.1-0130172	Ágyszak készítése tömörítés nélküli, alsó ágyszak zuzonkából, új vagy régi anyagból Speciális zuzottkó andezit, S 5/8, KÖKA, Komló												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
41	21-008-0016234	21-008-002.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
42	61-006-2642842	61-006-002.1-0120284	Zuzottkópólya lefedése az útpadkán látort zuzottkó Nemes zuzottkó andezit, NZ 4/11, KÖKA, Komló												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
43	21-011-0016406	21-011-001.2.1	Felület bök felrakása szállítóeszközre, gépi erővel, talajosztály LV												Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban

Szerelvények																
44	62-002-2071564	62-002-001.4.3-0614033	Kiemelt szegély készítése, alapokor kiemelésével belső alapgerendával és megvilágítással, hazagövesítéssel, előnyervelet szegélykőből, 35x21x14 cm-es elemekből Laler - Kaiserstein Block anik kerf elem, 35x21x14 cm kiemeléssel, belső alapgerendával, hazagövesítéssel, 35x21x14 cm-es elemekből Laler - Kaiserstein Block anik kerf elem, 35x21x14 cm													Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
45	62-002-2071635	62-002-002.5-0614032	Szegélyképzés összesen:													Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban

46	95-004-1229804	95-004-001.1-0223322	IV. BERENDEZÉSI TÁRGYAK FELSZERELÉSEK Köfaragás igény szerinti alakzatban, 0,01-0,50 m <sup>2</sup> tömbökön Traverin mészkő													Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban
47	95-004-1229804	95-004-001.1-0223322	Köfaragás igény szerinti alakzatban, 0,01-0,50 m <sup>2</sup> tömbökön Traverin mészkő													Ágyszak készítése két rétegben - első 5712 zuzottkóból 15 cm vastagságban lévő burkolat alatt a parkban

48	21-003-001-4601	21-003-001.1.2.3	Lyukfúrás vagy kisméretű földkémlelés, oszlop-alaplelet vagy felmérés részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,31-0,70 m átmérő között, IV. talajosztály betonlapfalpálódómunkával együtt, F-IV. oszt. talajban, kétsoros korláll, 1,0 m-es oszlop kiemelésével															Meglelő, rálátározott terület, töltek és új Széchenyi terv talpa kitélyezése a létesítéshoz alapozások helyének kiemelésével
49	68-004-0695093	68-004-014.4	Berendezési tárgyak, felszerelések összesen:															Korlat kihelyezés, birtokára rögzítése
<b>V. NOVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK</b>																		
50	91-001-1179475	91-001-002.2.3.3	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásvál, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, kötélt talajon, talajosztály: V-VI.															Spórázásás betárolásnak lak- és szakszóna fe azálatára
51	91-001-1179410	91-001-002.2.1.3	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásvál, 50 cm x 60 cm x 60 cm méretig, kötélt talajon, talajosztály: V-VI.															Szakszónaas lombföldelés- és szakszóna aszfalt számlára
52	21-004-0015433	21-004-003.1	Humuszterítés 20 cm vastagságig kézi erővel, kégesztő kézi munkával vízszintes területen 30 m-ig															Humusz terítés tervezett növényültetésre
53	91-001-1179233	91-001-001.2.3.1.3	Növényültető földlelet talajelőkészítésre szerves trágyával és/vagy komposzt felhasználásával, ásással, sek területen, ásvál, vagy 20"-nál kisebb lejtőn kötélt talajon, talajosztály: V-VI.															Talajelőkészítés tervezett növényültetésre
54	91-003-1209975	91-003-003.1.1	Talajelőkészítés gyomirtóval, felazított talajon, hengerezéssel															Hengerezés tervezett területen
55	91-003-1209222	91-003-003.3.1-0370501	Gyepesítés, előkészített talajon gyepelátárással, vízszintes területen, vágóvonal, 20 %-os részön															
56	91-005-1211473	91-005-002.4.5-0331504	Virággyék mulcsozása 3 cm vastagságban															Mulcs terítés OSERJEK alá (60m <sup>2</sup> )
57	91-005-1210955	91-005-001.9.1.1	Diszpozíciók fenntartása, tünyrésszel, kézzel, vízszintes területen															Parkfenntartás első korszakján
58	91-005-1211042	91-005-002.1.4.1	Gyepék öntözése, áthelyezhető tömlővel															Parkfenntartás első korszakján, szakszóna öntözés
59	91-005-1211025	91-005-002.1.3.1	Virággyék fenntartása, egy- és kétféle virággyék gyomlálása															Parkfenntartás első korszakján, szakszóna öntözés
60	91-005-1211461	91-005-002.4.4	Növénytelepítési munkák összesen:															Parkfenntartás első korszakján

MINDÖSSZESEN NETTÓ: 0 0 0  
 ÁFA: 0 0 0  
 MINDÖSSZESEN BRUTTÓ: 0 0 0

Nagycenk: községház előtti tér környezetrendezése (Hrsz: 344)

MVH-ból HIÁNYZÓ TÉTELEK

2012. október 29.

Sz	Tétel	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I.3	Emlékoszlop bontása elszállítás, raktározással	1	db				

### III. ÉPÍTÉSI MUNKÁK

#### Támfalépítés

III.3	C25/30-XC2-16-F3 minőségű betonlap készítése magas támfal alatt 80cm, alacsony támfal alatt 40cm víz-ban	6,4	m <sup>3</sup>				
III.4	20cm víz zsalukó támfal építése alacsony és magas támfalnál (a támfal legmagasabb pontja 1,95m)	25,2	fm				
III.5	3cm csiszolt felületű mészkő lapburkolat ragasztása flexibilis ragasztóval a magas támfal emlékfal részére	20	m <sup>2</sup>				
III.6	5cm csiszolt felületű mészkő fedő ragasztása flexibilis ragasztóval a zsalukó fal tetejére	6,6	m <sup>2</sup>				
III.7	3cm stukkolt felületű mészkő lapburkolat ragasztása flexibilis ragasztóval a fal oldalára	26,5	m <sup>2</sup>				
III.8	3mm víz, szigetelő bitümenes nehéz-lemez fektetése a meglévő lépcső és a tervezett támfal közé	13	m <sup>2</sup>				
III.9	földnedvesség ellen, Kent szigetelés alkalmazása a magas támfal ÉNY-i végében	6,8	m <sup>2</sup>				

MVH KÓD első kétszám:

15 vagy (31)

15 vagy (31)

talán: 48

talán: 48

talán: 48

88

88

#### Szegélyépítés

III.20	Fémszegély fektetése növényágyások szélére	55	fm				
--------	--	----	----	--	--	--	--

### IV. BERENDEZÉSI TÁRGYAK, FELSZERELÉSEK

IV.1	Pad beszerzése és kihelyezése	5	db				
IV.2	Hulladékgyűjtő csikkartóval beszerzése és kihelyezése	3	db				
IV.3	Ívökűt beszerzése és kihelyezése	1	db				
IV.4	Képzőművészeti alkotás elkészítése mészkő támfalon a község nevezetességeivel	1	db				
IV.6	Csobogó vízpépszete és díszvilágítása	1	db				
IV.8	Emlékoszlop visszahelyezése	1	db				

berendezési tárgyakról szerzek egy árajánlatot a Városházpártól, de kell majd még egyet szeretni!

Pad (Városházpártól-Megálló pad P2328 natur színben ) beszerzése és kihelyezése

Hulladékgyűjtő csikkartóval (Városházpártól-Jászberényi csővezetés S0904) beszerzése és kihelyezése

Ívökűt (Városházpártól-Csongor ivóvíz 10174) beszerzése és kihelyezése

### V. NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK

V.1	Lombhullató fa beszerzése	3	db				
V.2	Órközdű fa beszerzése	1	db				
V.3	Lombhullató cserje beszerzése	88	db				

az ültetés benne van az MVH-ban a növényfajok listáját lásd a mellékletben

V.4	Örökzöld cserje beszerzése	62	db						
V.5	Évelő növények ültetése	114	db						

.....



Nagycenk: község ház előtti tér környezetrendezése (hrs: 344)

TERVEZETT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

2012. október 27.

FÁK						
	Latin név	Magyar név	Osszesen (db)	Méret	Anyag egységár	Anyag összesen
1	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	szivarfa	1	12/14		
2	<i>Cercis siliquastrum</i>	júdasfa	1	12/14		
3	<i>Tilia tomentosa</i> 'Szeleste'	ezüst hárs	1	12/14		
4	<i>Picea pungens</i>	ezüst fenyő	1	12/14		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>4</b>			

CSERJÉK						
	Latin név	Magyar név	Osszesen (db)	Méret	Anyag egységár	Anyag összesen
1	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	japán borbolya	3	40/60		
2	<i>Chaenomeles japonica</i>	téglapiros díszbirs	4	40/60		
3	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica'	piros vesszejű som	3	60/80		
4	<i>Cornus stolonifera</i> 'Flaviramea'	sárga vesszejű som	3	60/80		
5	<i>Deutzia gracilis</i>	karcsú gyöngyvirágcserej	12	30/40		
6	<i>Lavandula angustifolia</i>	lila levendula	9	40/60		
7	<i>Lavandula angustifolia</i> 'Ellagance Purple'	levendula	5	30/40		
8	<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote'	lila levendula	10	30/40		
9	<i>Rosa</i> 'The Fairy'	rózsa	26	40/60		
10	<i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'	gyöngyvessző	13	40/60		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>88</b>			

ÖRÖKZŐDŐ CSERJÉK						
	Latin név	Magyar név	Osszesen (db)	Méret	Anyag egységár	Anyag összesen
11	<i>Cotoneaster dammeri</i>	szőnyeg madárbirs	9	30/40		
12	<i>Euonymus fortunei</i> 'Blondy'	kecskerágó	13	30/40		
13	<i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Nünü'	széleslevelű fagyal	5	40/60		
14	<i>Photinia fraseri</i> 'Little Red Robin'	törpe korallberkenye	16	30/40		
15	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken'	babérmeggy	6	40/60		
16	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Piri'	babérmeggy	12	30/40		
17	<i>Taxus baccata</i> 'Fastigiata'	oszlopos tuja	1	40/60		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>62</b>			

ÉVELŐK						
	Latin név	Magyar név	Osszesen (db)	Méret	Anyag egységár	Anyag összesen
1	<i>Leucanthemum maximum</i> 'Snow Lady'	törpe margitvirág	12	12x12 cserép		
2	<i>Aubrieta</i> 'Cascade Blau'	kerti pázsitviola	25			
3	<i>Liatris spicata</i>	fűzérés díszcsorba	11			
4	<i>Potentilla atrosanguinea</i> 'Rot'	bíbor pimpó	15			
5	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> 'Rotfuchs'	veronika	10			
6	<i>Salvia nemorosa</i> 'Mairnacht'	ligeti zsálya	15			
7	<i>Saxifraga x arendsii</i> 'Highlander Rose'	kőtörőfű	26			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>114</b>			

## Kiírás neve: Nagycenk faluközpont - tervezői költségbecsülés

MVH-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	MVH egységár HUF	összesen HUF
---------	------------	-----------	---------	------------------------	-----------------

### 21. Alépitményi munkák - lrtás, föld- és sziklamunka

21-003-0014695	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	2	m3		
21-003-0014722	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m, szelvényig, IV. talajosztály	10	m3		
21-007-1730042	Földkiemelés bevágásban vagy anyagnyerő helyenés töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 1400,1-1600,0 m között, Szállító útvonal öntözése	76	m3		
21-011-0016406	Fejlett föld feirakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	90	m3		
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe	18	db		
21-004-0015663	Tűrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.	200	m2		
21-008-0016275	Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességénél	200	m2		
21-004-2613953	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból, Tört homok, ZK 0/4, KÖKA, Alsózsolca	21	m3		
21-004-0015583	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból. Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	40	m3		
21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	40	m3		
21-003-0015356	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkba, tömörítés nélkül, réteges elterítésel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	6	m3		
21-008-0016251	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	6	m3		
21-006-0016124	Fejlesztés rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel	20	m2		
21-004-0015433	Humuszterítés 20 cm vastagságú gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	20	m2		

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen	0
--	---

## 53. Közmű csatornaépítés

53-000-0599096	Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, lokos vagy talpas betonszó 30 cm átmérőig	25	m	
53-000-0599215	Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, négyzet alaprajzú víznyelők, 50x50 cm belméretekkel	3	db	
53-001-0599304	Körszelvényű, lokos betonszó beépítése, gumigyűrűs kötással, 2,00 m hosszú előregyártott betonszókból, belső csőátmérő: 30 cm, LEIER TO 30/200 L/I lokos betonszó, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel	25	m	
53-006-0617864	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése, C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 32 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	3	m <sup>3</sup>	
53-006-0617903	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, alap- vagy szerialbeton készítése C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	1	m <sup>3</sup>	
53-006-0617920	Helyszínen készített aknák vagy műtárgyak , Külső-belső mintadeszkázat készítésétípusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felületekkel	12	m <sup>2</sup>	
53-051-1640380	Folyóvakészítés, előregyártott vasbeton elemekből 50 cm hosszúságban, CSOMIEP Beton Melior PRF kerfi folyóka 50/50/10	25	m	

53. Közmű csatornaépítés összesen	0
-----------------------------------	---

## 61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

61-003-0675032	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagstabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKT vagy CTT jelű keverékből, CKT jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió	40	m <sup>3</sup>	
----------------	---	----	----------------	--

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	0
--	---

## 62. Kőburkolat készítése

Készítette: Freiler László

62-001-0677290	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemeit vagy sülyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	40	m	
62-001-0677382	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, betonagyazattal	150	m <sup>2</sup>	
62-001-0677324	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonagyazattal	20	m <sup>2</sup>	
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	2	db	
62-002-0677495	Kiemeit szegély készítése, alapárak kiemelésével beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 25 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>qmax</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	65	m	
62-002-0677781	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárak kiemelése nélküli, betonhézagolással, 25 cm hosszú elemekből, LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm	43	m	
62-003-0679785	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kövel LEIER Serpentino maxi 12x24x8 cm, szürke	200	m <sup>2</sup>	

62. Kőburkolat készítése összesen				0
-----------------------------------	--	--	--	---

## 63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

63-001-0690175	Zúzalékos aszfaltiszonyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kőtöréggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	60	m <sup>2</sup>	
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1	db	
63-103-2333923	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kőtöréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve Kőtöréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételű kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal	2	m <sup>3</sup>	
63-103-2334436	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kőtöréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kőporó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kőtöréteg AC11 kőporó 50/70, AC11 kőporó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételű kat. útszakaszok kőtörétege, homokkal, zúzalékkal	2	m <sup>3</sup>	

53. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen				0
--	--	--	--	---

## 91. Kert és parképítési munkák

91-003-1208980	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül. KITE PAZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	2	10m <sup>2</sup>	
----------------	--	---	------------------	--

91. Kert és parképítési munkák összesen				0
---	--	--	--	---

## Összesítés

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen				0
53. Közmű csatornaépítés összesen				0
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése összesen				0
62. Kőburkolat készítése összesen				0
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen				0
91. Kert és parképítési munkák összesen				0

Összesen nettó				0
27 % ÁFA				0
Összesen bruttó				0