

2. oldal

Kiírás neve: Nagycenk, Soproni út 1-3 - Vám utca 2 járda felújítása

MVH-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	MVH egységár HUF	összesen HUF
---------	------------	-----------	---------	------------------------	-----------------

21. Alépitményi munkák - Irtás, föld- és sziklamunka

K90-000-03	Feltárt közművek biztonságbahelyezése, üzembiztosítása (vízvezeték, szennyvízcsatorna, távközlési alépitmény)	3	db	10 000	30 000
K90-000-04	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	15 000	30 000
K90-000-05	Útépítés geodéziai bemérése 2 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	1	db	30000	30 000
K90-000-06	Megvalósulási terv készítése (opcionális)	1	db	20000	20 000
21-003-0014695	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	3	m3	10000	30 000
21-007-1729872	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között, Szállító útvonal öntözése	130	m3	2000	260 000
21-011-0016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	155	m3	4200	651 000
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	31	db	9500	294 500
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.	370	m ²	100	37 000
21-004-0015513	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 P-TT Hegyeshalom vagy ezzel műszakilag egyenértékű	58	m ³	4000	232 000
21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	58	m ³	500	29 000
21-008-0016263	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	370	m ²	100	37 000
K90-000-07	Csatornacső elhelyezése járda alatt	5	m	1000	5 000

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen	1 685 500
------------------------------------------	-----------

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

61-005-0675423	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 5,3 finomsági dultussal	58	m ³	18000	1 044 000
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	-------	-----------

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	1 044 000
--------------------------------------------------	-----------

62. Kőburkolat készítése

62-002-0678023	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm vagy ezzel műszakilag egyenértékű	92	m	3500	322 000
62-002-0677631	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárak kiemeléssel, beton alappereendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, LEIER süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm C12/15 - XN(H) dnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	21	m	3500	73 500
62-003-0680052	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, LEIER Rollo 10x20x6 cm, zajmentes, szürke - járda - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	231	m ²	5000	1 155 000
62-003-0679744	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kövel, LEIER Solido 16,5x20x8 cm, szürke - kapubeajtók - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	41	m ²	4000	164 000
62-003-0685924	Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, antikolt kövekből, 12,5x6,2x6; 12,5x12,5x6; 18,7x12,5x6; 25x18,7x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Castello antico 12,5x6,2x6 cm, homok - teraszok - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	97	m ²	6000	582 000
K90-000-08	Gyalogos rámpa kialakítása	2	db	25 000	50 000
K90-000-09	Támfal építése előregyártott elemekből	508	db	4 000	2 032 000
K90-000-10	Aknafedlap szintbeépítése	2	db	40 000	80 000

62. Kőburkolat készítése összesen	4 458 500
-----------------------------------	-----------

63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése


63-001-0690180	Zúzaliékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	225	m2	500	112 500
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe (mart aszfalt)	1	db	46500	46 500
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen					159 000

2/2

Összesítés

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen	1 685 500
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése összesen	1 044 000
62. Kőburkolat készítése összesen	4 458 500
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen	159 000
Összesen nettó	7 347 000
27 % ÁFA	1 983 690
Összesen bruttó	9 330 690

Megjegyzés: A kiírás elkészítésénél a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található Építési normagyűjtemény tételeit vettem alapul. Verziószám: 2014-2



VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pereszteg, Temető u. 20.
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313-10004562

Környezetrendezés

2) ③

Növénytelepítési munkák:

lombhullató cserje	15 db		
örökzöld cserje	35 db		
évelő	19 db		
gyepesítés	17,6 m2		
mulcs cserje, évelő aladt	37 m2		
összesen:			436 000 Ft

Bereendezési tárgyak

pad	2 db	50 000	100 000
hulladékgyűjtő	1 db	50 000	50 000
kerékpártároló	1 db	50 000	50 000
			200 000 Ft

Tervezett növények jegyzéke


cserjék			
örökzöld orbáncfű	3 db	40/60	
lila levendula	54 db	30/40	
sárga mirtuszlonc	3 db	40/60	
gyöngyvessző	10 db	40/60	
	70		140 000 Ft

Örökzöld cserjék			
szőnyeg madárbirs	9 db	30/40	
széleslevelű fagyal	6 db	40/60	
babérmeggy	8 db	40/60	
törpe rózsalánc	10 db	30/40	
	33		150 000 Ft

Évelők			
szürke cipruska	82 db	12*12 cserép	
tavaszi pimpó	15 db		
ligeti zsálya	54 db		
			150 000 Ft

Összesen nettó:

8 423 000 Ft



VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pereszteg, Temető u. 20.
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313-10004562

3. oldal
nr.

Kiírás neve: Nagycenk, Soproni út 1-3 - Vám utca 2 járda felújítása

MVH-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	MVH egységár HUF	összesen HUF
---------	------------	-----------	---------	------------------------	-----------------

21. Alépitményi munkák - Irtás, föld- és sziklamunka

K90-000-03	Feltárt közművek biztonságbahelyezése, üzembiztosítása (vízvezeték, szennyvízcsatorna, távközlési alépitmény)	3	db	7 800	23 400
K90-000-04	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	25 000	50 000
K90-000-05	Úlépítés geodéziai bemérése 2 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	1	db	50000	50 000
K90-000-06	Megvalósulási terv készítése (opcionális)	1	db	100000	100 000
21-003-0014695	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	3	m3	5000	15 000
21-007-1729872	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 50, 1-200, 0 m között, Szállító útvonal öntözése	130	m3	1870	243 100
21-011-0016406	Feltett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	155	m3	3750	581 250
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	31	db	10800	334 800
21-004-0015663	Tűkőrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.	370	m2	150	55 500
21-004-0015513	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 P-TT Hegyeshalom vagy ezzel műszakilag egyenértékű	58	m3	4670	270 860
21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	58	m3	385	22 330
21-008-0016263	Símitó hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	370	m2	55	20 350
K90-000-07	Csatornacső elhelyezése járda alatt	5	m	5050	25 250

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen	1 791 840
------------------------------------------	-----------

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése

61-005-0675423	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 5,3 finomsági dulussal	58	m3	23500	1 363 000
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-------	-----------

61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	1 363 000
--------------------------------------------------	-----------

62. Kőburkolat készítése

62-002-0678023	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm vagy ezzel műszakilag egyenértékű	92	m	4150	381 800
62-002-0677631	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, LEIER süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm C12/15 - XN(H) nedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	21	m	4210	88 410
62-003-0680052	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, LEIER Rollo 10x20x6 cm, zajmentes, szürke - járda - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	231	m2	5200	1 201 200
62-003-0679744	Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 8 cm-es kövel, LEIER Solido 16,5x20x8 cm, szürke - kapubeajtók - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	41	m2	4320	177 120
62-003-0685924	Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, antikolt kövekből, 12,5x6,2x6; 12,5x12,5x6; 18,7x12,5x6; 25x18,7x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Castello antico 12,5x6,2x6 cm, homok - teraszok - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	97	m2	6540	634 380
K90-000-08	Gyalogos rámpa kialakítása	2	db	30 000	60 000
K90-000-09	Támfal építése előregyártott elemekből	508	db	4 560	2 316 480
K90-000-10	Aknafedlap szintbeépítése	2	db	35 000	70 000

62. Kőburkolat készítése összesen	4 929 390
-----------------------------------	-----------

K

63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

3/2

63-001-0690180	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejfel	225	m2	450	101 250
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe (mart aszfalt)	1	db	55000	55 000

63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen					156 250
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------

Összesítés

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen	1 791 840
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése összesen	1 363 000
62. Kőburkolat készítése összesen	4 929 390
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen	156 250

Összesen nettó	8 240 480
27 % ÁFA	2 224 930
Összesen bruttó	10 465 410

Megjegyzés: A kiírás elkészítésénél a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található Építési normagyűjtemény tételeit vettem alapul. Verziószám: 2014-2

R

Környezetrendezés

3/3

Növénytelepítési munkák:

lombhullató cserje	15	db		
örökzöld cserje	35	db		
évelő	19	db		
gyepesítés	17,6	m2		
mulcs cserje, évelő alatt	37	m2		
összesen:				500 000 Ft

Berendezési tárgyak

pad	2	db	85 000	170 000
hulladékgyűjtő	1	db	45 000	45 000
kerékpártároló	1	db	66 000	66 000
				281 000 Ft

Tervezett növények jegyzéke

cserjék				
örökzöld orbáncfű	3	db	40/60	
lila levendula	54	db	30/40	
sárga mirtuszlonc	3	db	40/60	
gyöngyvessző	10	db	40/60	
	70			135 000 Ft

Örökzöld cserjék				
szőnyeg madárbirs	9	db	30/40	
széleslevelű fagyal	6	db	40/60	
babérmeggy	8	db	40/60	
törpe rózsálanc	10	db	30/40	
	33			147 000 Ft

Évelők				
szürke cipruska	82	db	12*12 cserép	
tavaszi pimpó	15	db		
ligeti zsálya	54	db		
				213 000 Ft

Összesen nettó:

9 516 480 Ft

A.G.L. KFT.
 9400 Sopron, Újdúló ú. 34.
 Adószám: 14386521-2-08
 HU 14386521
 Banksz. sz.: 58900064-11020002

Kiírás neve: Nagycenk, Soproni út 1-3 - Vám utca 2 járda felújítása

MVH-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	MVH egységár HUF	összesen HUF
---------	------------	-----------	---------	------------------------	-----------------

21. Alépitményi munkák - Irtás, föld- és sziklamunka

K90-000-03	Feltárt közművek biztonságahelyezése, üzembiztosítása (vízvezeték, szennyvízcsonk, távközlési alépitmény)	3	db	16 500	49 500
K90-000-04	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	50 000	100 000
K90-000-05	Útépítés geodéziai bemérése 2 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	1	db	35000	35 000
K90-000-06	Megvalósulási terv készítése (opcionális)	1	db	12000	12 000
21-003-0014695	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	3	m3	3750	11 250
21-007-1729872	Földkitermelés bevágásban vagy anyaggyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 50, 1-200,0 m között, Szállító útvonal öntözése	130	m3	1600	208 000
21-011-0016406	Fejtett föld fejrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	155	m3	5050	782 750
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe	31	db	6300	195 300
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.	370	m2	155	57 350
21-004-0015513	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 P-TT Hegyeshalom vagy ezzel műszakilag egyenértékű	58	m3	6730	390 340
21-008-0016210	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	58	m3	385	22 330
21-008-0016263	Simító hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	370	m2	55	20 350
K90-000-07	Csatornacső elhelyezése járda alatt	5	m	5050	25 250

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen **1 909 420**

61. Útburkolat alap és makadámurkolat készítése


61-005-0675423	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 5,3 finomsági dulussal	58	m3	21400	1 241 200
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-------	-----------

61. Útburkolat alap és makadámurkolat készítése **1 241 200**

62. Kőburkolat készítése

62-002-0678023	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm vagy ezzel műszakilag egyenértékű	92	m	3950	363 400
62-002-0677631	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből, LEIER süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm C12/15 - XN(H) nedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	21	m	4100	86 100
62-003-0680052	Térburkolat készítése zajmentes kialakítással, 6 cm-es vastagsággal, LEIER Rollo 10x20x6 cm, zajmentes, szürke - járda - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	231	m2	4900	1 131 900
62-003-0679744	Térburkolat készítése nagy igénybevételekre, 8 cm-es kövel, LEIER Solido 16,5x20x8 cm, szürke - kapubeajtók - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	41	m2	4570	187 370
62-003-0685924	Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal, antikolt kövekből, 12,5x6,2x6; 12,5x12,5x6; 18,7x12,5x6; 25x18,7x6 cm-es méretekből SEMMELROCK Castello antico 12,5x6,2x6 cm, homok - teraszok - vagy ezzel műszakilag egyenértékű	97	m2	6240	605 280
K90-000-08	Gyalogos rámpa kialakítása	2	db	28 000	56 000
K90-000-09	Támfal építése előregyártott elemekből	508	db	3 950	2 006 600
K90-000-10	Aknafedlap szintbeépítése	2	db	55 000	110 000

62. Kőburkolat készítése összesen **4 546 650**



4/2


63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

63-001-0690180	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	225	m2	650	146 250
21-011-0016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe (marr aszfalt)	1	db	35000	35 000
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen					181 250

Összesítés

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen	1 909 420
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése összesen	1 241 200
62. Kőburkolat készítése összesen	4 546 650
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése összesen	181 250
Összesen nettó	7 878 520
27 % ÁFA	2 127 200
Összesen bruttó	10 005 720

Megjegyzés: A kiírás elkészítésénél a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található Építési normagyűjtemény tételeit vettem alapul. Verziószám: 2014-2


 AQUA-KANAL Gyártóipari Kft.
 9400 Sorsos Árt. 60 u. 6.
 Cégjegyzékszám: 15-09-009469
 Adószám: 12623141-2-08
 Bankszámlasz.: 11737083-20097615

Környezetrendezés

4/3

Növénytelepítési munkák:

lombhullató cserje	15 db		
örökzöld cserje	35 db		
évelő	19 db		
gyepesítés	17,6 m ²		
mulcs cserje, évelő aladt	37 m ²		
összesen:			350 000 Ft

Berendezési tárgyak

pad	2 db	91 000	182 000
hulladékgyűjtő	1 db	52 000	52 000
kerékpártároló	1 db	49 000	49 000
			283 000 Ft

Tervezett növények jegyzéke


cserjék			
örökzöld orbáncfű	3 db	40/60	
lila levendula	54 db	30/40	
sárga mirtuszlonc	3 db	40/60	
gyöngyvessző	10 db	40/60	
	70		159 000 Ft

Örökzöld cserjék			
szőnyeg madárbirs	9 db	30/40	
széleslevelű fagyal	6 db	40/60	
babérmeggy	8 db	40/60	
törpe rózsálánc	10 db	30/40	
	33		155 000 Ft

Évelők			
szürke cipruska	82 db	12*12 cserép	
tavaszi pimpó	15 db		
ligeti zsálya	54 db		
			199 000 Ft

Összesen nettó:

9 024 520 Ft


 AQUA-TECHNOLÓGIAI BÉRTŐKÉPZŐ KFT.
 9400 Győr, Árpád u. 6.
 Cégjegyzékszám: 0147-009469
 Adószám: 12023141-2-08
 Bankszámlasz.: 11737063-20097615