


Meliorációs és Rekultivációs Kft.

9700 Szombathely, Vépi út 39.
Telefon/fax: +36 94 336 426 • E-mail: info@melioracio.hu
Adószám: 10741007-2-18



Főösszesítő


Nagyenk burkolat felújítás 2016.évben

Megnevezés	Nettó ár	Áfa 27%	Bruttó ár
Gyár utca	11 806 996 Ft	3 187 889 Ft	14 994 885 Ft
Major utca	3 153 392 Ft	851 416 Ft	4 004 808 Ft
Összesen:	14 960 388 Ft	4 039 305 Ft	18 999 693 Ft

Szombathely, 2016. március 09.

Vadász Péter

Meliorációs és Rekultivációs KFT.
Szombathely, Vépi út 39.



Nagycepek, burkolatfelújítási munka

Gyár utca:

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft)
1.	Hézagvágás aszfalt burkolatban, fűrészeléssel	5,6	m	1 600 Ft	8 960 Ft
2.	Aszfaltburkolat bontása, bontott anyag elszállítása 2 km-re	2	m3	5 860 Ft	11 720 Ft
3.	Padkanyesés, anyag helyszínen deponálva	39	m3	1 224 Ft	47 736 Ft
4.	Szelvénybővítés, anyag helyszínen deponálva	152	m3	665 Ft	101 080 Ft
5.	Közmű aknák szintre emelése	20	db	25 000 Ft	500 000 Ft
6.	Süllyesztett szegély építése, beton alaperendával, hézagolással	486	m	4 110 Ft	1 997 460 Ft
7.	Bányakavics ágyazat készítése, tömörítéssel, 20 cm vtg-ban	62	m3	5 520 Ft	342 240 Ft
8.	CKt alapréteg készítése, 20 cm vtg-ban	62	m3	16 725 Ft	1 036 950 Ft
9.	AC 11 kötő aszfaltkeverék kiegyenlítő réteg beépítése, átlag 5 cm vtg, pályaletakarítással, 0,5 kg/m ² bitumen emulzió permetezéssel	1320	m ²	3 150 Ft	4 158 000 Ft
10.	AC 11 kopó aszfaltkeverék beépítése, 4 cm vtg-ban	1320	m ²	2 580 Ft	3 405 600 Ft
11.	Padkakészítés helyi anyagból	62	m3	1 250 Ft	77 500 Ft
12.	Felleges föld elszállítása 2 km-re	90	m3	775 Ft	69 750 Ft
13.	Utszükötlet KRESZ tábla elhelyezése	2	db	25 000 Ft	50 000 Ft
	Összesen nettó:				11 806 996 Ft
	ÁFA (27%):				3 187 889 Ft
	Összesen bruttó:				14 994 885 Ft

Nagycekn, burkolatfelújítási munka

Major utca

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár (nettó Ft)	Összesen (nettó Ft)
1.	Hézagvágás aszfalt burkolatban, fűrészeléssel	4	m	1 600 Ft	6 400 Ft
2.	Aszfaltburkolat bontása, bontott anyag elszállítása 2 kmre	1	m ³	5 860 Ft	5 860 Ft
3.	Padkanyesés, anyag helyszínen deponálva	20	m ³	1 770 Ft	35 400 Ft
4.	Közumúaknak szintre emelése	4	db	25 000 Ft	100 000 Ft
5.	AC 11 kötő aszfaltkeverék kiegyenlítő réteg beépítése, átlag 4 cm vtg, pályalatarakítással, 0,5 kg/m ² bitumen emulzió permetezéssel	586	m ²	2 344 Ft	1 373 584 Ft
6.	AC 11 kopó aszfaltkeverék beépítése, 4 cm vtg-ban	586	m ²	2 578 Ft	1 510 708 Ft
7.	Padlka feltöltés bányakavicssal	22	m ³	5 520 Ft	121 440 Ft
	Összesen nettó:				3 153 392 Ft
	ÁFA (27%):				851 416 Ft
	Összesen bruttó:				4 004 808 Ft