

ELŐTERJESZTÉS

Nagycenk, Kövesmezei út menti telkek közművesítése (víz-szennyvíz közmű, útalap készítés)

5.
.... napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023.évi költségvetésében elhatározta, hogy a Kövesmezei út menti telkek- *Fennesz Rezső, Nagy Gyula utca folytatása*- (Nagycenk **259/180 hrsz-tól a 259/239 hrsz-ig terjedő területen lévő telkek, mindösszesen 54 db telek**) közművesítését megkezdi, amihez a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tervekét év elején már meg is rendeltük. A tervek elkészültek, a vízjogi engedély kiadása folyamatban van (*a napokban várható a kiadása*). A villanyközmű a szeptemberi ülést követően a teljes területre, a testület döntése alapján megrendelésre került (ott a tervezetést, kivitelezést az EON végzi, vállalt határidő: 2026. február 14.) .

A víziközmű tervek megléte alapján, és hogy minél korábban a munkákra lehessen kivitelezési szerződést kötni, a komplett tervekét megküldte Petri Béla tervező, ami alapján az ajánlattételi felhívást (**1. számú melléklet**) 3 kivitelező részére megküldtük, akik a melléklet szerinti árajánlatot adták (**2-3-4. számú melléklet**).

A víziközmű építésnél az ajánlatkérés műszaki tartalmánál a Nagy Gyula utca folytatásaként megjelenő utca- 259/192 hrsz- (20 db víz-szennyvízbekötés, gerincezetékekkel) közművesítése történne , útalap készítéssel. A víziközművek építésénél a Kövesmezei úttal való összekötés is megtörténne (körvezetékesítés). Az útalap készítésénél a kitermelt föld helyben való elterítéssel, esetleg deponálással került ajánlatkérésre. Amennyiben szükségessé válik a föld elszállítása, akkor az külön költséggel valósul meg.

Jelenleg a 45 db önkormányzati telek közül 4 db került értékesítésre, ahol a fele összeget a szerződéskötéskor (vagy az állami lemondó nyilatkozatot követően azonnal) , a másik felét pedig a víz-és szennyvíz- közmű, illetve az útalap megépítését követően kell megfizetni. Mindegyik telek a Nagy Gyula utca folytatásának szakaszában van.

Szükséges, hogy mihamarabb a kivitelezőt ki tudjuk választani, aki jövő év április 30-áig a munkákat el tudná végezni, és a szerződést teljesíteni tudjuk , a vételár második fele a vevők részéről megfizetésre kerülhet.

T. Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni, melyben a nyertes ajánlattevő a Viat Kft, aki a legalacsonyabb árat adta a kivitelezésre.

...../2023.(.....) önkormányzati határozat

Nagycenk, Kövesmezei út menti telkek közművesítése (víz-szennyvíz-útalap)

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Nagycenk, Kövesmezei út menti lakótelkek egy részének (259/192 hrsz-ú út területén-Nagy Gyula utca folytatásban) víz-és szennyvíz közművesítését , és útalap készítését.

A nyertes ajánlattevő: Viat Kft (9484 Pereszteg, Temető u. 20.)

A beruházás összege: 25.081.750 Ft + Áfa, mindösszesen 31.853.822 Ft

A vállalt kivitelezési határidő: 2024. április 30.


A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésére (részlegesen fordított adózás az építési engedélyhez kötött résznél) .

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a műszaki ellenőr kiválasztásra, maximum a nettó kivitelezési költség 2 %-ának megfelelő összeggel.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: az ajánlattételi felhívás szerinti határidőben

Nagycenk, 2023. december 6.



Csorba János
polgármester

Ajánlattételi felhívás

Nagycenk , 259/192 hrsz-ú önkormányzati úton víz-szennyvízvezeték építése és útalap készítése

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-és faxszáma, elektronikus levelezési címe:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Telefon: +36/99/360-012
E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

2. A beruházás tárgya

Vállalkozási szerződés keretében ***Nagycenk , 259/192 hrsz-ú önkormányzati úton víz-szennyvízvezeték építése és útalap készítése***

3. A szerződés meghatározása: *Nagycenk , 259/192 hrsz-ú önkormányzati úton víz-szennyvízvezeték építése és útalap készítése*

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje:

Kezdés: 2024. január 8.

Befejezés: 2024. április 30.

5. A teljesítés helye:

Nagycenk, 259/192 hrsz-ú út területe

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A Vállalkozó legalább 50 %-os készültségnél egy részszámla benyújtására jogosult. Végszámla benyújtása, 100 %-os készültségnél, a műszaki dokumentáció átadásával együtt lehetséges. Előleget az ajánlatkérő nem biztosít.

7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A Beszerzési Szabályzat szerint a képviselő-testület döntése, a legkedvezőbbnek megítélt ajánlat.

Az ajánlattételi határidő:

2023. december 5.

Az ajánlat benyújtásának címe:

elektronikus úton a jegyzo@nagycenk.hu e-mail címre.

Az ajánlatokat a képviselő-testület a soron következő ülésén (*tervezetten: 2023. december 15.*) bírálja el.

A szerződéskötés tervezett időpontja:

2023. december 20.

Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetve a megküldésének napja legkésőbb :

2023. november 27. (elektronikus formában)

Egyéb információk:

1. Eredményhirdetés megtartására nem kerül sor.

Az ajánlattevők értesítése az eredményről elektronikus történik.

A döntést követő 5 napon belül

2. Az Ajánlatkérő mellékeli az ajánlattételi felhíváshoz a víziközmű terveket (**csak a megjelölt szakasz építendő**), a tervezői költségkiírást, az útalap készítés műszaki tartalmának kiírását, valamint a felolvasólapot.
3. **Az árajánlathoz a következő dokumentumok benyújtása szükséges:**
 - a.) beárazott tervezői kiírás (cégszerű aláírással)
 - b.) műszaki tartalom beárazása útalap készítésnél (műszaki tartalom adatlapon)
 - c. felolvasólap (mely az együttes összeget tartalmazza a beruházásokra, és tartalmazza az ajánlat érvényességét is, cégszerű aláírással)


Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a vízforgalomszabályozási eljárás megindult, befejező szakaszban van, az engedély 2023.november végén, vagy 2023. december hónapban kerül kiadásra.


Az Ajánlatkérő igény esetén helyszíni szemlét is biztosít egyeztetett időpontban.

4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

Az ajánlattételi felhívás nem közbeszerzési eljárás.

Nagycenk, 2023. november 24.




Csorba János
polgármester

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:	
Székhely:	
Adószám:	
Cégjegyzékszám:	
Bankszámlaszám:	
Képviselő neve:	
Kapcsolattartó neve:	
telefon/mobilszáma:	
e-mail címe:	

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő felhívja az Önök céget/egyéni vállalkozását ajánlattételre Nagycenk 259/192 hrsz-ú területen a víziközmű (víz-szennyvíz) beruházás elvégzésére és útalap készítésére.

AJÁNLATI ÁR		
Nettó	Ft +	Ft áfa,
azaz bruttó	Ft	
Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap.		
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége az áfa-körbe tartozik / nem tartozik.¹		
Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben kért feltételeket elfogadom, egyben megfelelek és teljesítem az átláthatósági és összeférhetlenségi szabályokat.		
Nyilatkozom, hogy a felsorolt feladatok teljesítéséhez az alkalmassági feltételeknek megfelelőünk.		
Nyilatkozom, hogy tudomásul vesse, hogy Önök a legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot megajánló (érvényes és alkalmas) ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani.		
Hozzájárulok a személyes adataimnak az európai általános adatvédelmi rendelet szerint történő kezeléséhez.		

Kelt....., 2023. év hónapnapján

.....

(cégszerű aláírás)

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzni!

VÍZVEZETÉK V-1-0 (V-1-1 - V-1-6 csomópontok között, V-1-3; V-1-4; V-1-5 csomópontokkal)

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	410,4	m		0	0	0
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	140	m		0	0	0
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	7	db		0	0	0
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárokhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	8	db		0	0	0
6	Öntöttvas csapszekerény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	8	db		0	0	0
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	8	db		0	0	0
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	db		0	0	0
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	db		0	0	0
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	db		0	0	0
1	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	4	db		0	0	0
9	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	14	db		0	0	0
9	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	23	db		0	0	0
17	O-gyűrűs elzáróbilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK® HAKU	20	db		0	0	0
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK®	20	db		0	0	0
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	20	db		0	0	0
20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	20	db		0	0	0
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	2	klt.		0	0	0
22	Keresztező közművek védelembe helyezése	6	m		0	0	0
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	816	m		0	0	0
24	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1430	m2		0	0	0
25	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	3	m3		0	0	0

26	Munkaárok, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	428	m3			0	0	0
27	Tükrörképzés munkaárokból, gödörben	330	m2			0	0	0
28	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	49	m3			0	0	0
29	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	33	m3			0	0	0
30	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	81	m3			0	0	0
31	Földviszátöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	229	m3			0	0	0
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	87	m3			0	0	0
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	302	m3			0	0	0
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	206	m3			0	0	0
35	Föld elhelyezési díj	206	m3			0	0	0
36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	551	m			0	0	0
37	Nyomáspróba készítése	551	m			0	0	0
38	Fertőtlenítés készítése	551	m			0	0	0
39	Vízmintavétel	2	db			0	0	0
40	Vízvezeték hálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	551	m			0	0	0
41	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap			0	0	0
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kl.			0	0	0
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2			0	0	0
44	Marker	8	db			0	0	0
45	DN 80 Q-idom	1	db			0	0	0
46	DN 100 tolózár	1	db			0	0	0
47	D 100/80 T-idom	1	db			0	0	0
48	DN 110 ISO karima	2	db			0	0	0
ÖSSZESEN NETTÓ:						0	0	0

SZENNYVÍZCSATORNA Sc-1-0									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN		
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 200	186,5	m		0	0	0	0	0
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 161	140	m		0	0	0	0	0
3	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	34	m		0	0	0	0	0
4	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	20	db		0	0	0	0	0
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db		0	0	0	0	0
6	KG PVC íves tisztítódóm beépítése KGET 160/160/90°	20	db		0	0	0	0	0
7	PP ív idom beépítése KGB 160/45°	20	db		0	0	0	0	0
8	PP tokelzáró áttoló idom beépítése KGM 160	20	db		0	0	0	0	0
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	20	db		0	0	0	0	0
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	6	db		0	0	0	0	0
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, künettel együtt, aknafenek beépítése, AFE 100/75 L K	3	db		0	0	0	0	0
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagyűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db		0	0	0	0	0
3	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűkítő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db		0	0	0	0	0
15	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	1	db		0	0	0	0	0
16	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db		0	0	0	0	0
17	Műanyag bevonatos aknahágcso (18mm) beépítése	21	db		0	0	0	0	0
18	Szűrkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400kN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérral együtt	3	db		0	0	0	0	0
19	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérral együtt, D250 kN	20	db		0	0	0	0	0
20	Keresztező közművek védelembe helyezése	4	m		0	0	0	0	0

21	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	652	m				0	0	0	0
22	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblázással, 0,5-1,5 m árok szélesség között	1304	m2				0	0	0	0
23	Munkaárok kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	5	m3				0	0	0	0
24	Munkaárok, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	475	m3				0	0	0	0
25	Tüorképzés munkaárokban, gödörben	197	m2				0	0	0	0
26	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vgtg.-ban homokos kavicsból	38	m3				0	0	0	0
27	Visszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	27	m3				0	0	0	0
28	Visszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	27	m3				0	0	0	0
29	Földvisszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	391	m3				0	0	0	0
30	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	27	m3				0	0	0	0
31	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	391	m3				0	0	0	0
32	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	49	m3				0	0	0	0
33	Föld elhelyezési díj	49	m3				0	0	0	0
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	326	m				0	0	0	0
35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	326	m				0	0	0	0
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	326	m				0	0	0	0

37	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap			0	0	0
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.			0	0	0
39	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2			0	0	0
ÖSSZESEN NETTÓ:						0	0	0

Útalap készítés a Nagycenk 259/192 hrsz-ú területen

Műszaki tartalom:

A víziközmű terven szereplő utcahosszban, 6 méter szélességben, 50 cm mélységben a következő munkák elvégzése szükséges:

- 1./ Humusz termőréteg leszedése
- 2./ Földkitermelés bevágásba
- 3./ Tükörkészítés, tömörítés
- 4./ Kavicsolt útalap készítés
- 5./ Mechanikai stabilizáció készítése darált betonból
- 6./ Ugodi murvás felület kialakítása
- 7./ Padkarendezés helyi anyagból

Tárgy: Re: Módosított költségvetés
Feladó: József Lévai <lpkft19@gmail.com>
Dátum: 2023. 12. 05. 13:15
Címzett: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>
CC: Csorba János <polgarmester@nagycenk.hu>

Tisztelt Szilvia!

Csatolva küldöm ajánlatunkat a tárgyi munkára.

Tisztelettel,
Lévai József

LÉVAI JÓZSEF

ÜGYVEZETŐ

+36 20 362 5554



Vírusmentes.www.avast.com

Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu> ezt írta (időpont: 2023. nov. 28., K, 14:22):

L+P Építőipari Kft

9374 Iván, Kossuth major 906

Adószám: 13692294-2-08

Tisztelt Vállalkozó!

A Nagycenk 259/192 hrsz-ú területen elvégzendő víz-szennyvízberuházásokkal és útalap készítéssel kapcsolatos beruházás költségvetési kiírásának módosítása vált szükségessé, a helyszíni szemlén felvetődött kérdések, illetve a körvezeték létesítésének szükségessége miatt.

Kérjük, hogy az ivóvíz esetében a jelen e-mailhoz csatolt módosított költségvetési kiírását szíveskedjen figyelembe venni.

A szennyvízvezeték esetében a korábbi adatok helyesek, így most külön excel táblában, de azt változatlan tartalommal újból csatoljuk.

Az útalap készítés esetében kérjük, hogy az összeget földszállítás nélkül szíveskedjen megadni.

A föld helybeni elterítéssel , esetleg deponálással kerül elhelyezésre.

Tisztelettel:

Percze Szilvia

jegyző

— Mellékletek: —

LP_NAGYCENK_MUSZAKI_1204.pdf	426 KB
LP_NAGYCENK_FELOLVASO_1204.pdf	1,4 MB
LP_NAGYCENK_SZENNYVIZ_1204.pdf	1,8 MB
LP_NAGYCENK_VIZ_1204.pdf	1,9 MB

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:	L+P Építőipari Kft.
Székhely:	9374 Iván 906 hrsz.
Adószám:	13692294-2-08
Cégjegyzékszám:	08-09-013866
Bankszámlaszám:	59500344-10000915-00000000
Képviselő neve:	Lévai József
Kapcsolattartó neve:	Lévai József
telefon/mobilszáma:	06203625554
e-mail címe:	lpkft19@gmail.com

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

Nagyecsk Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő felhívja az Önök cégét/egyéni vállalkozását ajánlattételre Nagyecsk 259/192 hrsz-ú területen a víziközmű (víz-szennyvíz) beruházás elvégzésére és útalap készítésére.

AJÁNLATI ÁR

Nettó 38 427 098 Ft + 10 375 316 Ft áfa,
azaz bruttó 48 802 414 Ft

Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége az áfa-körbe
tartozik / nem tartozik.¹

Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben kért feltételeket elfogadom, egyben megfelelek és teljesítem az átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokat.

Nyilatkozom, hogy a felsorolt feladatok teljesítéséhez az alkalmassági feltételeknek megfelelünk.

Nyilatkozom, hogy tudomásul vesse, hogy Önök a legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot megajánló (érvényes és alkalmas) ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani.

Hozzájárulok a személyes adataimnak az európai általános adatvédelmi rendelet szerint történő kezeléséhez.

L+P Kft.

9374 Iván, Koszuth Major

Adószám: 13692294-2-08

..... EU adószám: HU 13692294

Számlaszám: 59500344-10000915.....

(cégszerű aláírás)

Kelt: Iván, 2023. év 12 hónap 04 napján

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzni!

SZENNYVÍZCSATORNA SC-1-0							
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 200	186,5	13 450	2 150	2 508 425	400 975	2 909 400
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 161	140	10 850	2 150	1 519 000	301 000	1 820 000
3	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	34	9 440	2 150	320 960	73 100	394 060
4	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	20	18 500	2 150	370 000	43 000	413 000
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	5 500	800	22 000	3 200	25 200
6	KG PVC íves tisztítódóidom beépítése KGET 160/160/90°	20	11 500	1 500	230 000	30 000	260 000
7	PP iv idom beépítése KGB 160/45°	20	4 400	1 100	88 000	22 000	110 000
8	PP tokelező áttoló idom beépítése KGM 160	20	1 100	1 100	22 000	22 000	44 000
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	20	1 100	1 100	22 000	22 000	44 000
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	6	4 500	2 500	27 000	15 000	42 000
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, künnettel együtt, aknafenek beépítése, AFE 100/75 LK	3	55 000	15 500	165 000	46 500	211 500
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagüld beépítése, AGY 100/50/9 LK	3	13 500	12 000	40 500	36 000	76 500
3	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszüktető beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	17 500	4 500	52 500	13 500	66 000
15	Szintbeállító gyűrdű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	1	5 544	1 000	5 544	1 000	6 544
16	Szintbeállító gyűrdű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	4 450	1 500	4 450	1 500	5 950
17	Műanyag bevonatos aknahágcsó (18mm) beépítése	21	2 350	1 500	49 350	31 500	80 850
18	Szűrkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400KN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérral együtt	3	175 000	2 500	525 000	7 500	532 500
19	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérral együtt, D250 kN	20	21 500	2 500	430 000	50 000	480 000
20	Keresztező közművek védelembe helyezése	4	2 000	2 000	8 000	8 000	16 000

L+P Kft.
 9374 Iván, Kossuth Major
 Adószám: 13692294-2-08
 EU Adószám: HU23692294
 Számlaszám: 59500344-10000915

21	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	652	m	50	50	32 600	32 600	65 200
22	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árok szélesség között	1304	m ²	250	250	326 000	326 000	652 000
23	Munkaárak kiemelése közművesített területen kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	5	m ³	0	25 000	0	125 000	125 000
24	Munkaárak, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konszisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	475	m ³	0	2 850	0	1 353 750	1 353 750
25	Tükröképzés munkaárakban, gödörben	197	m ²	0	550	0	108 350	108 350
26	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vgtg.-ban homokos kavicsból	38	m ³	6 000	3 500	228 000	133 000	361 000
27	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	27	m ³	6 000	3 500	162 000	94 500	256 500
28	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	27	m ³	6 000	2 500	162 000	67 500	229 500
29	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV.oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	391	m ³	0	4 850	0	1 896 350	1 896 350
30	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	27	m ³	0	500	0	13 500	13 500
31	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	391	m ³	0	500	0	195 500	195 500
32	Kittermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	49	m ³	0	1 200	0	58 800	58 800
33	Föld elhelyezési díj	49	m ³	0	1 200	0	58 800	58 800
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	326	m	50	50	16 300	16 300	32 600
35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	326	m	0	12 500	0	4 075 000	4 075 000
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	326	m	0	455	0	148 330	148 330

L+P Kft.
9374/Aván, Kosztúh Major
Adószám: 13692294-2-08
EU adószám: HU/13692294
Számlasszám: 59500344-10000915

37	Szaksfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	15 000	0	30 000	30 000
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.	0	12 000	0	12 000	12 000
39	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2	600	600	4 200	4 200	8 400
ÖSSZESEN NETTÓ:				7 340 829		9 877 255		17 218 084

L+P Kft.
 9374 Iván, Kossuth Major
 Adószám: 13692294-2-08
 EU adószám: HU 13692294
 Számlaszám: 59500344-10000915

VÍZVEZETÉK V-1-0 (V-1-1 - V-1-6 csomópontok között, V-1-3; V-1-4; V-1-5 csomópontokkal)									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN		
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	410,4	m	1 856	1 120	761 702	459 648	1 221 350	
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	140	m	552	211	77 280	29 540	106 820	
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	7	db	55 422	1 850	387 954	12 950	400 904	
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolóárakhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	8	db	12 350	1 855	98 800	14 840	113 640	
6	Öntöttvas csapszekerény tolóárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	8	db	21 554	2 995	172 432	23 960	196 392	
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	8	db	5 541	1 120	44 328	8 960	53 288	
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	db	221 000	1 900	221 000	1 900	222 900	
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	db	9 500	1 850	9 500	1 850	11 350	
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	db	22 140	1 950	22 140	1 950	24 090	
1	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	4	db	31 500	1 950	126 000	7 800	133 800	
9	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	14	db	21 500	3 200	301 000	44 800	345 800	
9	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	23	db	8 500	2 300	195 500	52 900	248 400	
17	O-gyűrűs elzáróbillincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK* HAKU	20	db	22 450	3 500	449 000	70 000	519 000	
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK*	20	db	6 600	2 100	132 000	42 000	174 000	
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	20	db	1 200	600	24 000	12 000	36 000	
20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	20	db	188 000	85 000	3 760 000	1 700 000	5 460 000	
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	2	kit.	55 000	29 500	110 000	59 000	169 000	
22	Keresztező közművek védelembe helyezése	6	m	2 000	2 500	12 000	15 000	27 000	
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	816	m	30	30	24 480	24 480	48 960	
24	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1430	m2	250	250	357 500	357 500	715 000	
25	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	3	m3	0	25 000	0	75 000	75 000	

L+P/Kft.
 9374 Iván, Kossuth Major
 Adószám: 13692294-2-08
 EU adószám: HU 1369229-
 Számlaszám: 59500344-10001

26	Munkaárak, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	428	m3	0	2 550	0	1 091 400	1 091 400
27	Tűrképzés munkaárakban, gödörben	330	m2	0	250	0	82 500	82 500
28	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	49	m3	6 000	3 500	294 000	171 500	465 500
29	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	33	m3	6 000	3 500	198 000	115 500	313 500
30	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	81	m3	6 000	3 500	486 000	283 500	769 500
31	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	229	m3	0	3 500	0	801 500	801 500
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	87	m3	0	550	0	47 850	47 850
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	302	m3	0	420	0	126 840	126 840
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságra, felrakással, elhelyezési díj nélkül	206	m3	0	1 250	0	257 500	257 500
35	Föld elhelyezési díj	206	m3	0	655	0	134 930	134 930
36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	551	m	50	50	27 550	27 550	55 100
37	Nyomáspróba készítése	551	m	0	300	0	165 300	165 300
38	Fertőtlenítés készítése	551	m	50	50	27 550	27 550	55 100
39	Vízmintavétel	2	db	15 000	5 000	30 000	10 000	40 000
40	Vízvezeték hálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	551	m	0	250	0	137 750	137 750
41	Szakfelületek díja, átlagos napl érték	2	nap	0	25 000	0	50 000	50 000
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kit.	0	5 000	0	5 000	5 000
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2	0	150	0	1 050	1 050
44	Marker	8	db	6500	500	52 000	4 000	56 000
45	DN 80 Q-idom	1	db	19500	1200	19 500	1 200	20 700
46	DN 100 tolozár	1	db	45500	3555	45 500	3 555	49 055
47	D 100/80 T-idom	1	db	29550	3555	29 550	3 555	33 105
48	DN 110 ISO karima	2	db	21555	1550	43 110	3 100	46 210
ÖSSZESEN NETTÓ:						8 401 716	0	14 959 034

L+P Kft.
9374 Pécs, Kossuth Major
Adószám: 13697292-08
EU adószám: HU 13692294
Telefon: 06-71/5500344
Fax: 06-71/5500344

Árajánlat

Ajánlat adó: L+P Építőipari Kft, 9374 Iván, 906 hrsz.

Útalap készítés a Nagycenk 259/192 hrsz-ú területen

Műszaki tartalom:

A víziközmű terven szereplő utcahosszban, 6 méter szélességben, 50 cm mélységben a következő munkák elvégzése szükséges:

- 1./ Humusz termőréteg leszedése
- 2./ Földkitermelés bevágásba
- 3./ Tükörkészítés, tömörítés
- 4./ Kavicsolt útalap készítés
- 5./ Mechanikai stabilizáció készítése darált betonból
- 6./ Ugodi murvás felület kialakítása
- 7./ Padkarendezés helyi anyagból

Útépitésre egyösszegű ajánlatunk: 6 250 000 Ft + ÁFA

Kelt.: Petőháza, 2023. 12. 04.

L+P Kft.
9374 Iván, Kossuth Major
Adószám: 13692294-2-08
EP adószám: HU 13692294
Tisztelettel: Level József
Telefon: 906440789

Tárgy: Fwd: Módosított költségvetés

Feladó: Göcze Imre <gocze.imre@aqua-kanal.hu>

Dátum: 2023. 12. 05. 18:54

Címzett: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>

Kedves Szilvia!

A Nagycenk, 259/192 hrsz-ú területen elvégzendő víz-szennyvízberuházásokkal és útalap készítéssel kapcsolatos árajánlatunkat mellékelten küldjük.

--
Üdvözlettel:

Göcze Imre
ügyvezető
AQUA-KANÁL Kft.
Mobil:+36 30 3022763

2023. 11. 28. 14:23 keltezéssel, Percze Szilvia írta:

Aqua-Kanal Kft

3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.

Adószám: 12623141-2-05

Tisztelt Vállalkozó!

A Nagycenk 259/192 hrsz-ú területen elvégzendő víz-szennyvízberuházásokkal és útalap készítéssel kapcsolatos beruházás költségvetési kiírásának módosítása vált szükségessé, a helyszíni szemlén felvetődött kérdések, illetve a körvezeték létesítésének szükségessége miatt.

Kérjük, hogy az ivóvíz esetében a jelen e-mailhoz csatolt módosított költségvetési kiírását szíveskedjen figyelembe venni.

A szennyvízvezeték esetében a korábbi adatok helyesek, így most külön excel táblában, de azt változatlan tartalommal újból csatoljuk.

Az útalap készítés esetében kérjük, hogy az összeget földelszállítás nélkül szíveskedjen megadni.

A föld helybeni elterítéssel , esetleg deponálással kerül elhelyezésre.

Tisztelettel:

Percze Szilvia

jegyző

--
Üdvözlettel:

Gőcze Imre
ügyvezető
AQUA-KANÁL Kft.
Mobil: +36 30 3022763

Mellékletek:

AQUA ajánlat .pdf

1,9 MB


FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:	AQUA-KANÁL KFT.
Székhely:	3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
Adószám:	12623141-2-05
Cégjegyzékszám:	05-09-031229
Bankszámlaszám:	11737083-20097615-00000000
Képviselő neve:	Göcze Imre
Kapcsolattartó neve:	Göcze Imre
telefon/mobilszáma:	+36303022763
e-mail címe:	gocze.imre@aqua-kanal.hu

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő felhívja az Önök cégét/egyéni vállalkozását ajánlattételre Nagycenk 259/192 hrsz-ú területen a víziközmű (víz-szennyvíz) beruházás elvégzésére és útalap készítésére.	
Nettó	AJÁNLATI ÁR 31.912.785.-Ft + 8.616.452.- Ft áfa, azaz bruttó 40.529.237.- Ft
Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap.	
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége az áfa-körbe <u>tartozik</u> / <u>nem tartozik</u> . ¹	
Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben kért feltételeket elfogadom, egyben megfelelek és teljesítem az átláthatósági és összeférhetlenségi szabályokat.	
Nyilatkozom, hogy a felsorolt feladatok teljesítéséhez az alkalmassági feltételeknek megfelelőnk.	
Nyilatkozom, hogy tudomásul vesse, hogy Önök a legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot megajánló (érvényes és alkalmas) ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani.	
Hozzájárulok a személyes adataimnak az európai általános adatvédelmi rendelet szerint történő kezeléséhez.	

Kelt Sopron, 2023. év 12. hónap 04. napján

.....


AQUA-KANÁL KFT.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
Adószám: 12623141-2-05
Cgj.szám: 05-09-031229

(cégszerű aláírás)

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzni!

VÍZVEZETÉK V-3-0 (V-2-2 - V-4-1, V-3-1 - V-1-6 csomópontok között (V-1-5 kivételével))								
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	410,4	m	2 000	800	820 800	328 320	1 149 120
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	140	m	300	100	42 000	14 000	56 000
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	7	db	85 700	5 000	599 900	35 000	634 900
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárakhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	8	db	23 600	4 000	188 800	32 000	220 800
6	Öntöttvas csapszekrény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	8	db	25 200	7 000	201 600	56 000	257 600
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	8	db	7 400	600	59 200	4 800	64 000
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	db	247 200	18 000	247 200	18 000	265 200
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	db	16 900	2 000	16 900	2 000	18 900
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	db	27 600	3 000	27 600	3 000	30 600
1	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	4	db	36 400	6 000	145 600	24 000	169 600
9	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	14	db	22 800	4 000	319 200	56 000	375 200
9	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	23	db	7 200	4 000	165 600	92 000	257 600
17	O-gyűrűs elzáróbilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK* HAKU	20	db	29 900	8 000	598 000	160 000	758 000
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK*	20	db	16 500	2 000	330 000	40 000	370 000
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	20	db	3 500	1 000	70 000	20 000	90 000
20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	20	db	160 000	15 000	3 200 000	300 000	3 500 000
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	2	kl.		80 000	0	160 000	160 000
22	Keresztvezető közművek védelembe helyezése	6	m	1 500	800	9 000	4 800	13 800
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	816	m	20	40	16 320	32 640	48 960
24	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1430	m2	40	50	57 200	71 500	128 700
25	Munkaárok kiemelés közművesített területen kezi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	3	m3		10 630	0	31 890	31 890
26	Munkaárok, gödör kiemelés közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kezi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	428	m3		2 500	0	1 070 000	1 070 000
27	Tűrkörképzés munkaárokban, gödörben	330	m2		370	0	122 100	122 100
28	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	49	m3	6 000	2 000	294 000	98 000	392 000
29	Visszatöltés munkaárkba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	33	m3		870	0	28 710	28 710
30	Visszatöltés munkaárkba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	81	m3	6 000	2 000	486 000	162 000	648 000
31	Földvisszatöltés munkaárkba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV.oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	229	m3		850	0	194 650	194 650
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	87	m3		650	0	56 550	56 550
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	302	m3		750	0	226 500	226 500
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	0	m3		6 580	0	0	0
35	Föld elhelyezési díj	0	m3	3 800		0	0	0
36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	551	m	80	70	44 080	38 570	82 650
37	Nyomáspróba készítése	551	m	210	240	115 710	132 240	247 950
38	Fertőtlenítés készítése	551	m	210	240	115 710	132 240	247 950
39	Vízmintavétel	2	db		68 000	0	136 000	136 000
40	Vízvezeték hálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	551	m		400	0	220 400	220 400
41	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap		62 500	0	125 000	125 000
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kl.		30 000	0	30 000	30 000
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2		840	0	5 880	5 880
44	Marker	8	db	8750	400	70 000	3 200	73 200
45	DN 80 Q-idom	1	db	25500	2000	25 500	2 000	27 500
46	DN 100 tolózár	1	db	107800	5000	107 800	5 000	112 800
47	D 100/80 T-idom	1	db	40100	6000	40 100	6 000	46 100
48	DN 110 ISO karima	2	db	27300	4000	54 600	8 000	62 600
						0		0
ÖSSZESEN NETTÓ:					8 240 420	4 267 990	12 508 410	

AQUA-KANÁL KFT.
3580 Tiszaújváros, Vegyészak útja 8.
Adószám: 12623141-2-05
Cg.j.szám: 05-09-031229

SZENNYVÍZCSATORNA Sc-1-0								
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN
1.	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 200	186,5	m	10 160	1 100	1 894 840	205 150	2 099 990
2.	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 161	140	m	6 200	900	868 000	126 000	994 000
3.	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	34	m	6 200	900	210 800	30 600	241 400
4.	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	20	db	14 700	2 500	294 000	50 000	344 000
5.	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db	5 520	1 000	22 080	4 000	26 080
6.	KG PVC íves tisztítódóm beépítése KGET 160/160/90°	20	db	13 620	2 500	272 400	50 000	322 400
7.	PP iv idom beépítése KGB 160/45°	20	db	3 500	1 000	70 000	20 000	90 000
8.	PP tokelzáró áttoló idom beépítése KGM 160	20	db	3 000	400	60 000	8 000	68 000
9.	PP áttoló idom beépítése KGU 160	20	db	3 500	1 000	70 000	20 000	90 000
10.	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazódóval	6	db	4 600	4 000	27 600	24 000	51 600
11.	Betonakna építése előregyártott elemekből, künnel együtt, aknafenek beépítése, AFE 100/75 L K	3	db	98 300	12 500	294 900	37 500	332 400
12.	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db	33 000	7 150	99 000	21 450	120 450
3.	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűkítő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db	32 625	7 800	97 875	23 400	121 275
15.	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	1	db	10 310	2 860	10 310	2 860	13 170
16.	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db	6 740	2 360	6 740	2 360	9 100
17.	Műanyag bevonatos aknahágcsó (18mm) beépítése	21	db	1 800	1 000	37 800	21 000	58 800
18.	Szürkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400kN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérral együtt	3	db	136 200	19 500	408 600	58 500	467 100
19.	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérral együtt, D250 kN	20	db	16 800	6 000	336 000	120 000	456 000
20.	Keresztező közművek védelembe helyezése	4	m	1 500	800	6 000	3 200	9 200
21.	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	652	m	40	50	26 080	32 600	58 680
22.	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1304	m2	120	140	156 480	182 560	339 040
23.	Munkaárok kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	5	m3		10 630	0	53 150	53 150
24.	Munkaárok, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	475	m3		3 450	0	1 638 750	1 638 750
25.	Tükörképzés munkaárokból, gödörben	197	m2		450	0	88 650	88 650
26.	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	38	m3	6 000	2 030	228 000	77 140	305 140
27.	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	27	m3	6 000	1 160	162 000	31 320	193 320
28.	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	27	m3	6 000	1 160	162 000	31 320	193 320
29.	Földvisszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV.oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	391	m3		900	0	351 900	351 900
30.	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	27	m3		720	0	19 440	19 440
31.	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	391	m3		840	0	328 440	328 440
32.	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	0	m3		6 580	0	0	0
33.	Föld elhelyezési díj	0	m3	3 800		0	0	0
34.	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	326	m	80	70	26 080	22 820	48 900
35.	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	326	m		4 400	0	1 434 400	1 434 400
36.	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	326	m		400	0	130 400	130 400
37.	Szakfelületek díja, átlagos napi érték	2	nap		62 500	0	125 000	125 000
38.	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.		30 000	0	30 000	30 000
39.	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2		840	0	5 880	5 880
ÖSSZESEN NETTÓ:						5 847 585	5 411 790	11 259 375

AQUA-KANÁL KFT.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
Adószám: 12623141-2-05
Cgj.szám: 05-09-031229

Nagycenk

ÉNGY-kód	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Anyag	Díj	Össz anyag	Össz díj	Összesen HUF
----------	------------	-----------	---------	-------	-----	------------	----------	-----------------

19. Költségtérítés

1.	Építmény műszeres kiűzése	1	db	0	55 000	0	55 000	55 000
2.	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat	2	db	0	30 000	0	60 000	60 000

19. Költségtérítés összesen

19. Költségtérítés összesen			115 000
-----------------------------	--	--	---------

21. Alépitményi munkák - Irtás, föld- és sziklamunka

3.	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással. 50,0 m-g	360	m3	0	1400	0	504 000	504 000
4.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között. Szállító útvonal öntözése	240	m3	0	1600	0	384 000	384 000
5.	Fejtett föld eltergetése	600	m3	0	1200	0	720 000	720 000
6.	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV.	1200	m2	0	300	0	360 000	360 000
7.	Kavicsolt útalap 20 cm vtg.	264	m3	6000	1100	1 584 000	290 400	1 874 400
8.	Mechanikai stabilizáció készítése darált betonból	264	m3	7200	1200	1 900 800	316 800	2 217 600
9.	Murvás felület kialakítása Ugodi murvából 10 cm vtg.	132	m3	7200	1200	950 400	158 400	1 108 800
10.	Padkarendezés 400 m hosszon helyi anyagból	400	m2	0	380	0	152 000	152 000
11.	Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok. 95%	660	m3	0	820	0	541 200	541 200
12.	Símtó hengerlés a földmű (lúkor és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélesség felett	1200	m2	0	140	0	168 000	168 000

21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen

21. Írtás, föld- és sziklamunka összesen	8 030 000
--	-----------

Összesítés

19. Költségtérítés összesen	115 000
21. Irtás, föld- és sziklamunka összesen	8 030 000

Összesen nettó	8 145 000
27 % ÁFA	2 199 150
Összesen bruttó	10 344 150

AQUA-KANÁL KFT.
3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
Adószám: 12623141-2-05
Cgj.szám: 05-09-031229



4. melléklet

Tárgy: Re: Ajánlattételi felhívás

Feladó: n/a <varga.jozsef1957@t-online.hu>

Dátum: 2023. 12. 05. 17:36

Címzett: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>

Tisztelt Cím!

Mellékelve küldjük ajánlatunkat a Kövesmezei lakópark építési munkáihoz.

Üdvözlettel:

Varga József

ügyvezető

VIAT Kft.

Tel.: 0630/9397-651

Mellékletek:

felolvasó lap.pdf	223 KB
szennyvízcsatorna.pdf	568 KB
útépítés.pdf	142 KB
vízvezeték.pdf	591 KB

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:	VIAT Szolgáltató Kft
Székhely:	9484 Pereszteg, Temető u. 20
Adószám:	11406280-2-08
Cégjegyzékszám:	cg 0809005425
Bankszámlaszám:	59500313-10004562
Képviselő neve:	Varga József
Kapcsolattartó neve:	Varga József
telefon/mobil száma:	0630/9397-651
e-mail címe:	varga.jozsef1957@t-online.hu

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő felhívja az Önök cégét/egyéni vállalkozását ajánlattételre Nagycenk 259/192 hrsz-ú területen a víziközmű (víz-szennyvíz) beruházás elvégzésére és útalap készítésére.

AJÁNLATI ÁR

**Nettó 25 081 750 Ft + 6 772 072 Ft áfa,
azaz bruttó 31 853 822 Ft**

Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége az áfa-körbe
tartozik / nem tartozik.¹

Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben kért feltételeket elfogadom, egyben megfelelek és teljesítem az átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokat.

Nyilatkozom, hogy a felsorolt feladatok teljesítéséhez az alkalmassági feltételeknek megfelelőünk.

Nyilatkozom, hogy tudomásul vesse, hogy Önök a legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot megajánló (érvényes és alkalmas) ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani.

Hozzájárulok a személyes adataimnak az európai általános adatvédelmi rendelet szerint történő kezeléséhez.

Kelt.: Pereszteg., 2023. év 12. hónap 05. napján

.....


(cégszerű aláírás)

VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pereszteg, Temető u. 20.
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313-10004562

¹ A megfelelőit kérjük aláhúzni!

VÍZVEZETÉK V-1-0 (V-1-1 - V-1-6 csomópontok között, V-1-3; V-1-4; V-1-5 csomópontokkal)								
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	410,4	m	1 600	1 000	656 640	410 400	1 067 040
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	140	m	500	200	70 000	28 000	98 000
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	7	db	50 000	2 000	350 000	14 000	364 000
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárakhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	8	db	12 000	2 000	96 000	16 000	112 000
6	Öntöttvas csapszekerény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	8	db	20 000	3 000	160 000	24 000	184 000
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	8	db	4 000	1 000	32 000	8 000	40 000
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	db	200 000	10 000	200 000	10 000	210 000
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	db	8 000	2 000	8 000	2 000	10 000
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	db	22 000	2 000	22 000	2 000	24 000
1	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	4	db	30 000	2 000	120 000	8 000	128 000
9	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	14	db	20 000	3 000	280 000	42 000	322 000
9	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	23	db	8 000	2 000	184 000	46 000	230 000
17	O-gyűrűs elzáróbilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK® HAKU	20	db	22 000	3 000	440 000	60 000	500 000
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK®	20	db	6 000	2 000	120 000	40 000	160 000
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	20	db	1 000	500	20 000	10 000	30 000
20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	20	db	140 000	15 000	2 800 000	300 000	3 100 000
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	2	klt.	50 000	30 000	100 000	60 000	160 000
22	Keresztező közművek védelembe helyezése	6	m	0	500	0	3 000	3 000
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	816	m	20	20	16 320	16 320	32 640

Handwritten signature

VIAAT Szolgáltató Rt.
9444 Pétereszeg, Temető u. 2/A.
Adószám: 11026283-2-018
Belföldi: 55600013-1000-902

24	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1430	m2	20	20	28 600	28 600	57 200
25	Munkaárok kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	3	m3	0	6 000	0	18 000	18 000
26	Munkaárok, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konszisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	428	m3	0	2 000	0	856 000	856 000
27	Tükröképzés munkaárokból, gödörben	330	m2	0	120	0	39 600	39 600
28	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	49	m3	1 000	2 000	49 000	98 000	147 000
29	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	33	m3	1 000	2 000	33 000	66 000	99 000
30	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	81	m3	1 000	2 000	81 000	162 000	243 000
31	Földvisszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	229	m3	0	1 500	0	343 500	343 500
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	87	m3	0	350	0	30 450	30 450
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	302	m3	0	400	0	120 800	120 800
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	206	m3	0	1 000	0	206 000	206 000
35	Föld elhelyezési díj	206	m3	0	500	0	103 000	103 000
36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	551	m	10	10	5 510	5 510	11 020
37	Nyomáspróba készítése	551	m	0	120	0	66 120	66 120
38	Fertőtlenítés készítése	551	m	10	10	5 510	5 510	11 020
39	Vízintáratétel	2	db	40 000	20 000	80 000	40 000	120 000
40	Vízvezeték hálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	551	m	0	500	0	275 500	275 500
41	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 000	0	20 000	20 000

VIAI Szolgáltató Kft.
 934 Párgazdag térség u. 20.
 Adószám: 11833283-2-01
 Banksz.: 85500319-1000-0002

42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.	0	10 000	0	10 000	10 000
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, fűvesítés	7	m2	300	300	2 100	2 100	4 200
44	Marker	8	db	7000	1000	56 000	8 000	64 000
45	DN 80 Q-idom	1	db	20000	2000	20 000	2 000	22 000
46	DN 100 tolózár	1	db	50000	5000	50 000	5 000	55 000
47	D 100/80 T-idom	1	db	32000	5000	32 000	5 000	37 000
48	DN 110 ISO karima	2	db	22000	2000	44 000	4 000	48 000
ÖSSZESEN NETTÓ:						6 015 680	3 620 410	9 620 090

Vagyunk

VIAT Szolgáltató Kft.
8494 Püspözlő, Felső u. 20
Adószám: 11406280-2-08
Bankk.: 59300333-1004452

SZENNYVÍZCSATORNA SC-1-0

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karbantúval, DN 200	186,5	m	10 000	1 500	1 865 000	279 750	2 144 750
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karbantúval, DN 161	140	m	6 500	1 000	910 000	140 000	1 050 000
3	Tisztítófaliállás készítése KG-PVC SN8 (MSZEN 1401 szerint) csőből, DN 160	34	m	6 500	2 000	221 000	68 000	289 000
4	PP ágídom beépítése KGEA 200/160/45°	20	db	15 000	2 000	300 000	40 000	340 000
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db	5 000	1 000	20 000	4 000	24 000
6	KG PVC íves tisztítóidom beépítése KGET 160/160/90°	20	db	10 000	2 000	200 000	40 000	240 000
7	PP iv idom beépítése KGB 160/45°	20	db	4 000	1 000	80 000	20 000	100 000
8	PP tokelező áttoló idom beépítése KGM 160	20	db	1 000	500	20 000	10 000	30 000
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	20	db	1 000	1 000	20 000	20 000	40 000
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	6	db	3 000	3 000	18 000	18 000	36 000
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, kunittel együtt, aknafének beépítése, AFE 100/75 L K	3	db	60 000	5 000	180 000	15 000	195 000
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db	12 000	5 000	36 000	15 000	51 000
3	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűkítő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db	18 000	5 000	54 000	15 000	69 000
15	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	1	db	5 000	2 000	5 000	2 000	7 000
16	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db	4 000	2 000	4 000	2 000	6 000
17	Műanyag bevonatos aknahágcsó (18mm) beépítése	21	db	2 000	1 000	42 000	21 000	63 000

VÁLLALKODÁSOK
 SZÁMLÁZÁSI ÉRTÉKELÉSE
 2019. ÉVI
 12. HÓNAPRA
 2020. JANUÁR 31. KÖZÉIG

31	Tömörítés kifestületen gépi erővel Trg= 95%	391	m3	0	400	0	156 400	156 400
32	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	49	m3	0	1 000	0	49 000	49 000
33	Föld elhelyezési díj	49	m3	0	500	0	24 500	24 500
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	326	m	10	10	3 260	3 260	6 520
35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	326	m	0	6 000	0	1 956 000	1 956 000
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomatott, 1 pld. digitális formában	326	m	0	350	0	114 100	114 100
37	Szakszervezetek díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 000	0	20 000	20 000
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kft.	0	10 000	0	10 000	10 000
39	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2	600	600	4 200	4 200	8 400
ÖSSZESEN NETTÓ:						4 976 700	5 184 960	10 161 660

Városi Kft.

Városi Szolgáltató Kft.
 9004 Pécs, József Attila u. 21.
 7623 Pécs, József Attila u. 21.
 Tel.: 76/511-1111, 76/511-1112


Útalap készítés a Nagycenk 259/192 hrsz-ú területen

Műszaki tartalom:

A víziközmű terven szereplő utcahosszban, 6 méter szélességben, 50 cm mélységben a következő munkák elvégzése szükséges:

<u>Ssz.</u>	<u>Munka megnevezése</u>	<u>Menny.</u>	<u>Egys.</u>	<u>Díj nettó összeg</u>
<u>1</u>	Humusz termőréteg leszedése	300	m3	600 000
<u>2</u>	Földkitermelés bevágásba	300	m3	600 000
<u>3</u>	Tükörkészítés, tömörítés	1200	m2	600 000
<u>4</u>	Kavicsolt útalap készítés	120	m3	720 000
<u>5</u>	Mechanikai stabilizáció készítése darált betonból	360	m3	1 180 000
<u>6</u>	Ugodi murvás felület kialakítása	120	m3	1 200 000
<u>7</u>	Padkarendezés helyi anyagból	400	m2	400 000
	<u>összesen:</u>			5 300 000

Összesen: 5 300 000 Ft + ÁFA



VIAT Szolgáltató Kft.
8454 Pénzeszleg, Temető u. 20.
Adószám: 11400200-2-09
Banksz.: 59000010-1000452