

ELŐTERJESZTÉS

⁹.....napirend

Nagycenk, Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkái

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2024.évi költségvetés első fordulójánál már a tervezett beruházások, felújítások között szerepelt az alábbi bruttó tétel:

Nagycenk, Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkái 10.000.000 Ft

A homlokzatfelújítási (szigetelési) munkálatok olyan munkálatok, melyek tervezést nem igényelnek., felmérés, helyszíni szemle, költségkiírás alapján az árajánlat megkérhető.

A mellékelt ajánlattételi felhívást (**1. számú melléklet**) bocsájtottuk ki 5 felkért ajánlattevő részére (ebből 3 nagycenkli érdekeltségű vállalkozó), melynél a beadási határidőt 2024. február 19.-ei időpontban jelöltük meg , az elbírálási határidőt pedig a február 28-ai testületi ülésre tettük.

A beérkezett ajánlatok **2-3-4-5. számú mellékletként** csatolásra kerültek.

Egy ajánlat nem került beadásra (*Egresits Csaba e.v.*), mivel utólag szereztünk róla tudomást, hogy az önkormányzat felé, mint KATÁ-s vállalkozó munkát nem végezhet.

A beérkezett ajánlatok összegzése megtörtént, a beruházások anyagi fedezete a költségvetésben a 2023.évről áthozott pénzmaradványból idei évre biztosított.

A felújítási , építési munkákra a legkedvezőbb ajánlattevő bruttó 6.554.127 Ft összegű ajánlatot adott.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom , hogy a Czákler Építőipari Kft-t bízzuk meg a beruházási munkával ,az ajánlattételi felhívásban leírt kivitelezési határidővel.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!

.../2024. (...) önkormányzati határozat

Nagycenk, Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkái

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Nagycenk, Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkáinak elvégzését.

**A kiküldött ajánlattételi felhívás alapján a Czákler Építőipari Kft.
(9484 Pereszteg, Temető u. 3.) ajánlatát fogadja el 5.160.730 Ft + Áfa összegben.**

Vállalási határidő: 2024. május 31.

A képviselő-testület a kivitelezési költséghez és a műszaki ellenőri költséghez az önkormányzati fedezetet a saját költségvetéséből biztosítja .

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a vállalkozási szerződés és a műszaki ellenőri szerződés megkötésére.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2024. március 5.

Nagycenk, 2024. 02. 19.



Csorba János
polgármester

BONTÁSI /ÉRTÉKELÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata hivatalos helyiségében 2024. február 19. napján 15.15 órakor

Jelen vannak: Csorba János Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere

Percze Szilvia Nagycenki KÖH jegyző

Tárgy: Nagycenki Általános Iskola külső homlokzat felújítása

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG Önkormányzata felhívására 4 (négy) Ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát:

1. **Czákler Építőipari Kft**
2. **Wertetics Szilárd e.v.**
3. **Betonépfor Kft**
4. **Molnár-Masszívház Kft**


AJÁNLATTEVŐ	NETTÓ ÁR (Ft)	ÁFA (Ft)	BRUTTÓ ÁR (Ft)
Czákler Kft	5.160.730	1.393.397	6.554.127
Wertetics Szilárd e.v.	7.308.900	0	7.308.900
Betonépfor Kft	6.130.260	1.655.170	7.785.430
Molnár-Masszívház Kft	6.909.464	1.865.555	8.775.019

Az Önkormányzat képviselői a benyújtott ajánlatokat szabályszerűnek ítélték meg (e-mailban érkezett, aláírt formában)

A Nagycenki Általános Iskola külső homlokzat felújítási munkái feladatok ellátása tárgyú ajánlatkérésre az árajánlatok közül az alábbi Ajánlattevőt választja nyertesnek, és kéri a képviselő-testületet, hogy vele kössön szerződést.

Ajánlattevő megnevezése	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Czákler Kft.	5.160.730	1.393.397	6.554.127

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás



Ajánlattételi felhívás

Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkái

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-és faxszáma, elektronikus levelezési címe:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Telefon: +36/99/360-012
Csorba János polgármester : +36/30/9427-716
E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

2. A beruházás tárgya

Vállalkozási szerződés keretében *Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkái*

3. A szerződés meghatározása: *Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkái*

4. Vállalkozási szerződés keretében *Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkái*

A szerződés időtartama, teljesítés határideje:

Kezdés: 2024. március 8.

Befejezés: 2024. május 31.

5. A teljesítés helye:

Nagycenk, Iskola u. 4-6.

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A Vállalkozó legalább 50 %-os készültségnél egy részszámla benyújtására jogosult. Végszámla benyújtása, 100 %-os készültségnél, a műszaki dokumentáció átadásával együtt lehetséges. Előleget az ajánlatkérő nem biztosít.

7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A Beszerzési Szabályzat szerint a képviselő-testület döntése, a legkedvezőbbnek megítélt ajánlat.

Az ajánlattételi határidő:

2024. február 19.

Az ajánlat benyújtásának címe:

elektronikus úton a jegyzo@nagycenk.hu e-mail címre.

Az ajánlatokat a képviselő-testület a soron következő ülésén (*tervezetten: 2024. február 28.*) bírálja el.

A szerződéskötés tervezett időpontja:

2024. március 5.

Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetve a megküldésének napja legkésőbb :

2024. február 8. (elektronikus formában)

Egyéb információk:

1. Eredményhirdetés megtartására nem kerül sor.

Az ajánlattevők értesítése az eredményről elektronikus történik.

A döntést követő 5 napon belül


2. Az ajánlat megtételét a mellékelt Excel táblázat (*mely tartalmazza az ajánlat érvényességét is*) kitöltésével, cégszerű aláírásával és elektronikus úton történő megküldésével kell teljesíteni. **Az ajánlattételi felhívás alapján helyszíni szemle Csorba János polgármestertől kérhető.**

3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

Az ajánlattételi felhívás nem közbeszerzési eljárás.

Nagycenk, 2024. február 9.




Csorba János
polgármester

Tárgy: Molnár-Masszívház Kft. árajánlat megküldése
Feladó: Éva Molnárné Nagy <molnarnagy@gmail.com>
Dátum: 2024. 02. 12. 15:54
Címzett: Percze Szilvia <jegyzo@nagycentk.hu>

Tisztelt Jegyzőnő!
Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkálataival kapcsolatban.

Árajánlatunkat mellékelten küldjük.

Az árajánlat a kapott excel tábla konvertálásával, a TERC-ETALON Építőipari Költségvetés-készítő és -kiíró Programrendszerrel készült.

A költségvetés tételsorain szereplő összegek az Összevont Építőipari Normarendszer (ÖN) által kalkulált aktuális anyagárrakkal és normaidőkkkel kerültek meghatározásra.

Bízunk kedvező döntésükben.

Üdvözlettel:

Molnárné Nagy Éva
Molnár-Masszívház Kft.

—Mellékletek:—

Molnár-Masszívház Árajánlat homlokzatfelújítás.pdf

3,8 MB



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS-KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Ajánlatkérő: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
Adószáma: 15728001-2-08

Ajánlatadó neve: Molnár-Masszívum Kft
Székhelye: 9485 Nagycenk, Dózsa körút 6/D.
Adószáma: 25992948-2-08

Tárgy:
Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola
9485 Nagycenk Iskola utca. 4-6
Homlokzat felújítási munkáiról

Ajánlat érvényessége: 2024.05.31.
Kelt, Nagycenk, 2024. 02.12.

Molnár-Masszívum Kft.
9485 Nagycenk, Dózsa körút 6/D.
Nemzetközi adószám: HU25992948
Bankszám: 10404058-50000000000000000000

Költségvetés neve: Nagycenk Széchenyi István Általános Iskola

Leírás: homlokzathelyreállítási munkák

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 26 db

Munkanemek száma: 8

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Oktatási célú épület

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 8 775 019 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	3 107 444	3 802 020
2.1	ÁFA vetítési alap	6 909 464	
2.2	ÁFA 27%	1 865 555	
3	A munka ára (HUF)	8 775 019	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	61 800	450 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	32 800	21 600
36	Vakolás és rabcólás	858 013	1 061 580
43	Bádogozás	310 961	234 240
47	Felületképzés	5 120	53 760
48	Szigetelés	1 210 463	1 924 920
90	Ideiglenes felületvédelem és takarítási munkák	41 871	4 080
95	Belsőépítészeti, díszítéstechnika	586 416	51 840
Összesen (HUF)		3 107 444	3 802 020

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-25.1 (ÖN)	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból				
	200	m ²	10	330	2 000	66 000
2	15-012-6.1 (ÖN)	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, kétlábú, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig				
	200	m ²	299	1 920	59 800	384 000
Munkanem összesen (HUF)					61 800	450 000

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1 (ÖN)				
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe				
	1 db	32 800	0	32 800	0
2	21-011-12 (ÖN)				
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül				
	3 m³	0	7 200	0	21 600
Munkanem összesen (HUF)				32 800	21 600

36. Vakolás és rabilolás

6/11 oldal

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.3 (ÖN)	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig				
		30 m ²	0	1 680	0	50 400
2	36-002-11.1-0411030 (ÖN)	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705				
		20 m ²	329	720	6 580	14 400
3	36-002-4-0415917 (ÖN)	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre				
		163 m ²	473	720	77 099	117 360
4	36-005-21.2.4.2-0148581 (ÖN)	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiserelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, SAKRET SK-K 1,5 szilikátvakolat kapart 1,5 mm fehér				
		163 m ²	3 028	2 340	493 564	381 420
5	36-007-9.1.1-0411706 (ÖN)	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P				
		20 m ²	1 741	3 960	34 820	79 200
6	36-007-9.2-0411701 (ÖN)	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiserelésű anyagból, weberpas marmolit lábazati és díszítővakolat (középszemcsés, 3 mm), Kód: 1040				
		20 m ²	10 320	2 880	206 400	57 600
7	36-090-1.2.3-0550080 (ÖN)	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelen, hiánypótlás 25% felett, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel				
		70 m ²	565	5 160	39 550	361 200
Munkanem összesen (HUF)					858 013	1 061 580

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-000-5 (ÖN)	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig				
	3 m		0	1 440	0	4 320
2	43-000-7 (ÖN)	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig				
	24 m		0	2 940	0	70 560
3	43-002-11.6-0144017 (ÖN)	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből, LINDAB Rainline Magestic SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, natúr Zn-Mg bevonatú acél				
	3 m		5 329	7 320	15 987	21 960
4	43-003-1.2.1.1-0993107 (ÖN)	Ereszszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvöztött horganylemezből, forrasztott kavicsléccel, 33-40 cm kiterített szélességgel, RHEINZINK CLASSIC NATÚR felületű QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., ksz: 351-400 mm				
	32 m		7 707	3 000	246 624	96 000
5	43-003-4.3.4.3-0993010 (ÖN)	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm				
	10 m		4 835	4 140	48 350	41 400
Munkanem összesen (HUF)					310 961	234 240

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-021-11.4 (ÖN) Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton				
	32 m	0	420	0	13 440
2	47-021-12.4.1-0419523 (ÖN) Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel, POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér, szürke, oxid-vörös				
	32 m	63	540	2 016	17 280
3	47-021-31.4.1-0130411 (ÖN) Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát zománc, magasztényű, krém 420, EAN: 5995061120642				
	32 m	97	720	3 104	23 040
Munkanem összesen (HUF)				5 120	53 760

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	48-010-1.1.2.1-0113313 (ÖN) Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm	155 m ²	6 393	9 480	990 915	1 469 400
2	48-010-1.1.2.2-0113302 (ÖN) Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x20 mm	8 m ²	2 216	11 640	17 728	93 120
3	48-010-1.3.1.1-0420589 (ÖN) Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, Thermo-Dam Fibran Etics GF-I XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x140 mm, Cikkszám: FIB11226	20 m ²	10 091	10 560	201 820	211 200
4	48-021-1.51.2.3.1 (ÖN) Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel	840 db	0	180	0	151 200
Munkanem összesen (HUF)				1 210 463	1 924 920	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	90-010-1.1.1.1.2-0100012 (ÖN)				
	Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén, védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel, 0,51-1,0 m tekercsszélesség között, HAPPYFLOOR-Easydek Floor Cover öntapadó padlóvédő fólia, 0,6x60m kézi tekercs (36 m²), 100 µm vastag, átlátszó, csúszásgátló réteggel ellátva, szilárd felületekhez és lépcsőkhöz (laminált burkolat, kerémia, PVC), vízbázisú ragasztóval, tekercs tömege: 3,24 kg, Cikkszám: ED103043				
	17 m²	783	240	13 311	4 080
2	90-010-9.2-0100101 (ÖN)				
	Kiegészítők, segédanyagok, segédeszközök és kellékek ideiglenes felületvédelem kialakításához, ragasztószalag, HAPPYFLOOR-Easydek Multi Tape ragasztószalag, téphető, feliratozható, nyom nélkül eltávolítható, 50mm x 33 m, Cikkszám: ED702040				
	12 db	2 380	0	28 560	0
Munkanem összesen (HUF)				41 871	4 080

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	95-011-1.1.2.1.6-0222251 (ÖN)	Beltéri és/vagy kültéri párkányok kialakítása, öntöttmárványból, vagy öntött szálerősített betonból 15-30 mm vastagsággal, lekerekítéssel, 25 cm mélységig, 25 cm mélységgel, Helopal Exklusív 318 öntöttmárvány külső-belső ablakkönyöklő, 30 mm vtg., 25 cm mély				
	24	m	24 434	2 160	586 416	51 840
Munkanem összesen (HUF)					586 416	51 840

Tárgy: Nagycenk Általános iskola ajánlat

Feladó: Antal Czákler <czaklerkft@gmail.com>

Dátum: 2024. 02. 15. 20:50

Címzett: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>

Tisztelt Percze Szilvia !

Mellékelten küldöm Nagycenk Nagyközség Önkormányzata ajánlattételi felhívására a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítási munkáinak ajánlatát.

Üdvözlettel:

Czákler Antal

Czákler Kft

— Mellékletek: —

Nagycenk Iskola homlokzat hőszigetelése pdf.pdf

2,3 MB

Ajánlatkérő: Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata,
székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
adószáma: 15728001-2-08

Ajánlatadó neve.: Czákler Építőipari Kft
Székhelye: 99484 Peresztég, Temető u. 3.
Adószáma: 12726402-2-08

Tárgy:

Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola
9485 Nagycenk Iskola utca. 4-6
Homlokzat felújítási munkáiról

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei	2 172 860	2 987 870
2.1 ÁFA vetítési alap	5 160 730	
2.2 ÁFA - 27,00%	1 393 397	
3 A munka ára (HUF)	6 554 127	

Ajánlat érvényessége: 2024. 05. 30

Kelt, Peresztég, 2024. 02. 14.....

aláírás

p.h.

Czákler Antal
CZÁKLER Építőipari Kft.
9484 Peresztég, Temető u. 3.
Adószám: 12726402-2-08
Bankszámlaszám:
11737083-24680699

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	64 000	410 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	21 000	35 000
36	Vakolás és rabricolás	485 150	783 450
43	Bádogozás	248 300	278 500
47	Felületképzés	51 840	71 680
48	Szigetelés	1 098 820	1 315 500
90	Ideiglenes felületvédelem és takarítási munkák	47 750	33 740
95	Belsőépítészet, díszítéstechnika	156 000	60 000
Összesen (HUF)		2 172 860	2 987 870

Czól.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-25.1	Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból	200 m ²		100	50	20 000	10 000
2	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkaival, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadió távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadió magasságig	200 m ²		220	2 000	44 000	400 000

Munkanem összesen (HUF)

64 000

410 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1 db			35 000	0	35 000
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	3 m ³		7 000		21 000	0
Munkanem összesen (HUF)							21 000	35 000

Ssz.	Tételiszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	30 m ²			1 500	0	45 000
2	36-002-11.1-0411030	Tapadóhid képzése egyári zsákos gútzanyaggal, kézi erővel, weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705	20 m ²		250	500	5 000	10 000
3	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baunit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre	163 m ²		550	650	89 650	105 950
4	36-005-21.2.4.2-0148581	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiscserelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, SAKRET SK-K 1,5 szilikátvakolat kapart 1,5 mm fehér	163 m ²		1 600	1 500	260 800	244 500
5	36-007-9.1.1-0411706	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	20 m ²		1 560	2 500	31 200	50 000
6	36-007-9.2-0411701	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiscserelésű anyagból, weber.pas marmolit színes díszítő és lábazati vakolat (középszemcsés, 3 mm), Kód: 1040	20 m ²		550	650	11 000	13 000
7	36-090-1.2.3-0550080	Vakolatiavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, síma kivételben, hiánypótlás 25% felett, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcos mésszépítő	70 m ²		1 250	4 500	87 500	315 000
Munkanem összesen (HUF)							485 150	783 450

Ors.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	3 m			1 400	0	4 200
2	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	24 m			2 500	0	60 000
3	43-002-11.6-0144017	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről, LINDAB Rainline Magestic SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, natúr Zn-Mg bevonatú acél	3 m		3 500	6 300	10 500	18 900
4	43-003-1.2.1.1-0993107	Eresszszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvöztött horganylemezből, forrasztott kavicsléccel, 33-40 cm kiterített szélességgel, RHEINZINK CLASSIC NATÚR felületű QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., ksz: 351-400 mm	32 m		5 400	4 700	172 800	150 400
5	43-003-4.3.4.3-0993010	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	10 m		6 500	4 500	65 000	45 000
Munkanem összesen (HUF)							248 300	278 500

CRÁK

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztrón és tartón, állványzaton	32 m		450	780	14 400	24 960
2	47-021-12.4.1-0419523	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztrón és tartóvason, sornosódó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel, POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér, szürké, oxid-vörös	32 m		550	780	17 600	24 960
3	47-021-31.4.1-0130411	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztrón és tartóvason, sornosódó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trimát zománc, magasfényű, krém 420, EAN: 5995061120642	32 m		620	680	19 840	21 760

Munkanem összesen (HUF)							51 840	71 680
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

721

Sz.	Tétele szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-010-1.1.2.1-0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetfaló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős elıképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm	155	m ²	5 500	6 500	852 500	1 007 500
2	48-010-1.1.2.2-0113302	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetfaló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős elıképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x 20 mm	8	m ²	2 800	6 500	22 400	52 000
3	48-010-1.3.1.1-0420589	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetfaló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes elıképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, Thermo-Dam Fibran Etics GF-1 XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes elıképzés, nápolyis felület, 1250x600x140 mm, Cikkszám: FIB11226	20	m ²	7 500	6 500	150 000	130 000
4	48-021-1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém betűszegecs műanyag betűdübellekkel	840	db	88	150	73 920	126 000

Bécs

Munkanem összesen (HUF)

1 098 820

1 315 500

3/11

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-010-1.1.1.12-0100012	Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén, védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel, 0,51-1,0 m tekercsszélesség között, HAPPYFLOOR-Easydek Floor Cover öntapadó padlóvédő fólia, 0,6x60m kézi tekercs (36 m ²), 100 µm vastag, átlátszó, csúszásgátló réteggel ellátva, szilárd felületekhez és lépcsőkhöz (laminált burkolat, kerámia, PVC), vízbázisú ragasztóval, tekercs tömege: 3,24 kg, Cikkszám: ED103043	17 m ²		550	220	9 350	3 740
2	90-010-9.2-0100101	Kiegészítők, segédanyagok, segédesszközök és kellékek ideiglenes felületvédelem kialakításához, ragasztószalag, HAPPYFLOOR-Easydek Multi Tape ragasztószalag, téphető, feliratozható, nyom nélkül eltávolítható, 50mm x 33 m, Cikkszám: ED702040	12 db		3 200	2 500	38 400	30 000

Munkanem összesen (HUF)							47 750	33 740
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

C. Zs.

Sz.	Tétele szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I	95-011-1.1.2.1.6-0222251	Kelteni pátkányok kialakítása, öntőtűnárványból, 20-30 mm vastagsággal, 17 mm lekerekítéssel, 25 cm mélységig, 25 cm mélységgel, Helopal Exklusiv 318 öntőtűnárvány külső-belső ablakönyöklő, 30 mm vtg., 25 cm mély	24 m		6 500	2 500	156 000	60 000
Munkanem összesen (HUF)							156 000	60 000

Tárgy: Árajánlat

Feladó: Betonépfor Kft <iroda.betonepfor@jagadics.t-online.hu>

Dátum: 2024. 02. 16. 10:32

Címzett: <jegyzo@nagycentk.hu>

Tisztelt Cím!

Pályázati felhívásukra a csatolt ajánlatot tesszük.

Szíves megkeresésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Jagadics Géza
ügyvezető

— Mellékletek: —

Nagycentk-Általános Iskola.pdf

1,0 MB

412

Ajánlatkérő: Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata,
székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
adószáma: 15728001-2-08

Ajánlatadó neve.: Betonépfor Kft
Székhelye: 9444 Fertőszentmiklós,
0391/13
Adószáma: 11460037-2-08

Tárgy:
Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola
9485 Nagycenk Iskola utca. 4-6
Homlokzat felújítási munkáiról

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 617 680	3 512 580
2.1 ÁFA vetítési alap		6 130 260	
2.2 ÁFA	27,00%	1 655 170	
3 A munka ára (HUF)		7 785 430	

Ajánlat érvényessége: 90 nap.....

Kelt. Fertőszentmiklós 2024. 02. 15.....

aláírás
p.h.

BETONÉPFOR
Betonáru Beszállító, Forgalmazó és
Ütépítő Kft.
9444 Fertőszentmiklós, 0391/13
Adószám: 11460037-2-08
Telefon/Fax: 99/544-018

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	74 000	516 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	24 600	32 500
36	Vakolás és rabricolás	695 780	1 016 350
43	Bádogozás	273 400	276 000
47	Felületképzés	60 480	84 480
48	Szigetelés	1 304 620	1 395 600
90	Ideiglenes felületvédelem és takarítási munkák	93 600	83 650
95	Belsőépítészeti, díszítéstechnika	91 200	108 000
Összesen (HUF)		2 617 680	3 512 580

H.F.

Sz. / Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1 15-012-25.1	Védőfűgőny szerelése állványszerkezetre, műanyag falóbol	200 m ²		50	130	10 000	26 000
2 15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványsóbol mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korlátal, lábdesszával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	200 m ²		320	2 450	64 000	490 000

Munkanem összesen (HUF)						74 000	516 000
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------

4-1

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1 db			32 500	0	32 500
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	3 m ³		8 200		24 600	0
		Munkanem összesen (HUF)					24 600	32 500

4-1

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	30 m ²			1 450	0	43 500
2	36-002-11.1-0411030	Tapadóhid képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705	20 m ²		350	650	7 000	13 000
3	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre	163 m ²		380	550	61 940	89 650
4	36-005-21.2.4.2-0148581	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, SAKRET SK-K 1,5 szilikátvakolat kapart 1,5 mm fehér	163 m ²		1 680	2 400	273 840	391 200
5	36-007-9.1.1-0411706	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	20 m ²		2 150	4 120	43 000	82 400
6	36-007-9.2-0411701	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból, weber.pas marmolit színes díszítő és lábazati vakolat (középszemcsés, 3 mm), Kód: 1040	20 m ²		7 800	2 400	156 000	48 000
7	36-090-1.2.3-0550080	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészdéppel	70 m ²		2 200	4 980	154 000	348 600
Munkanem összesen (HUF)							695 780	1 016 350

4-1

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	3 m			1 500	0	4 500
2	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	24 m			2 800	0	67 200
3	43-002-11.6-0144017	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről, LINDAB Rainline Magestic SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, natúr Zn-Mg bevonatú acél	3 m			6 500	0	19 500
4	43-003-1.2.1.1-0993107	Ereszszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvöztött horganylemezből, forrasztott kavicsléccel, 33-40 cm kiterített szélességgel, RHEINZINK CLASSIC NATÜR felületű QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., ksz: 351-400 mm	32 m		6 700	4 400	214 400	140 800
5	43-003-4.3.4.3-0993010	Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	10 m		5 900	4 400	59 000	44 000
		Munkanem összesen (HUF)					273 400	276 000

M-1

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NA-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	32 m		550	880	17 600	28 160
2	47-021-12.4.1-0419523	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel, POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér, szürke, oxid-vörös	32 m		650	880	20 800	28 160
3	47-021-31.4.1-0130411	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát zománc, magassfényű, krém 420, EAN: 5995061120642	32 m		690	880	22 080	28 160
Munkanem összesen (HUF)							60 480	84 480

418

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-010-1.1.2.1-0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez 1000x500x160 mm	155	m ²	6 500	6 800	1 007 500	1 054 000
2	48-010-1.1.2.2-0113302	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 20 mm	8	m ²	2 540	6 800	20 320	54 400
3	48-010-1.3.1.1-0420589	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készített ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, Thermo-Dam Fibran Etics GF-I XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x140 mm, Cikkszám: FIB11226	20	m ²	8 800	6 800	176 000	136 000
4	48-021-1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütőtübelekkel	840	db	120	180	100 800	151 200
Munkanem összesen (HUF)							1 304 620	1 395 600

41

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-010-1.1.1.1.2-0100012	Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén, védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel, 0,51-1,0 m tekercsszélesség között, HAPPYFLOOR-Easydek Floor Cover öntapadó padlóvédő fólia, 0,6x60m kézi tekercs (36 m ²), 100 µm vastag, átlátszó, csúszásgátló réteggel ellátva, szilárd felületekhez és lépcsőkhöz (laminált burkolat, kerémia, PVC), vízbázisú ragasztóval, tekercs tömege: 3,24 kg, Cikkszám: EDI03043	17 m ²			2 450	0	41 650
2	90-010-9.2-0100101	Kiegészítők, segédanyagok, segédesszközök és kellékek ideiglenes felületvédelem kialakításához, ragasztószalag, HAPPYFLOOR-Easydek Multi Tape ragasztószalag, téphető, feliratozható, nyom nélkül eltávolítható, 50mm x 33 m, Cikkszám: ED702040	12 db		7 800	3 500	93 600	42 000
Munkanem összesen (HUF)							93 600	83 650

II

4/11

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	95-011-1.1.2.1.6-0222251	Keltéri párkányok kialakítása, öntöttmárványból, 20-30 mm vastagsággal, 17 mm lekerekítéssel, 25 cm mélységig, 25 cm mélységgel, Helopal Exklusiv 318 öntöttmárvány külső-belső ablakkönyöklő, 30 mm vtg., 25 cm mély	24 m		3 800	4 500	91 200	108 000
		Munkanem összesen (HUF)					91 200	108 000

8-1.

Tárgy: Ajánlattétel

Feladó: Tamás Funtek <funtek71@gmail.com>

Dátum: 2024. 02. 19. 13:05

Címzett: jegyzo@nagycenk.hu

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ezúton küldeném a megkeresésében kért ajánlattételt, a Nagycenki Széchenyi István Általános iskola homlokzat felújítására.

Tisztelettel : Wertetics Szilárd

— Mellékletek: —

SKM_C284e24021913490.pdf

1,6 MB

Ajánlatkérő: Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata,
székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 2.
adószáma: 15728001-2-08

Ajánlatadó neve.: Wertetics Szilárd e.v.
Székhelye: 9400 Sopron, Úttörő u. 12.
Adószáma: 57451110-1-08

Tárgy:
Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola
9485 Nagycenk Iskola utca. 4-6
Homlokzat felújítási munkáiról

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		3 899 700	3 409 200
2.1 ÁFA vetítési alap		7 308 900	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
3 A munka ára (HUF)		7 308 900	

Ajánlat érvényessége: 2024.03.19.

Kelt, Sopron, 2024.02.19.

WERTETICS SZILÁRD
9400 Sopron, Úttörő u. 12. 2/6 sz.10
Adószám: 57451110-1-28
aláírás
tel./szem. +36 30 3768 461
p.h.



Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	0	506 000
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	80 000
36	Vakolás és rabicolás	852 095	913 050
43	Bádgozás	401 400	394 800
47	Felületképzés	25 600	33 600
48	Szigetelés	1 511 750	1 386 000
90	Ideiglenes felületvédelem és takarítási munkák	58 855	20 750
95	Belsőépítészeti, díszítéstechnika	1 050 000	75 000
	Összesen (HUF)	3 899 700	3 409 200

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	1 db			50 000	0	50 000
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	3 m ³			10 000	0	30 000
		Munkanem összesen (HUF)					0	80 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	30 m ²		0	900	0	27 000
2	36-002-11.1-0411030	Tapadhid képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, Bauniti Vorspritzer	20 m ²		1 050	700	21 000	14 000
3	36-002-4-0415917	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Bauniti UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401, vakolt felületre	183 m ²		390	350	71 370	64 050
4	36-005-21.2.4.2-0148581	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5 mm-es szemecsemérettel, Bauniti Silikon Top 1,5 szilikátvakolat kapart 1,5 mm fehér	163 m ²		3 175	3 000	517 525	489 000
5	36-007-9.1.1-0411706	I.ábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban, weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P	20 m ²		1 400	2 800	28 000	56 000
6	36-007-9.2-0411701	I.ábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból, Bauniti Mosaik Top színes díszítő és lábazati vakolat	20 m ²		5 810	3 350	116 200	67 000
7	36-090-1.2.3-0550080	Vakolatiavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, síma kivételben, hiánypótlás 25% feletti, Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes meszhabarcs	70 m ²		1 400	2 800	98 000	196 000
		mészpótl						
		Munkanem összesen (HUF)					852 095	913 050

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	32 m		100	200	3 200	6 400
2	47-021-12.4.1-0419523	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sornosódó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel, POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér, szürke, oxid-vörös	32 m		350	400	11 200	12 800
3	47-021-31.4.1-0130411	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sornosódó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trinát zománc, magasfényű, krém 420, EAN: 5995061120642	32 m		350	450	11 200	14 400
Munkanem összesen (HUF)							25 600	33 600

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	1 48-010-1.1.2-1-0113313	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készült ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez 1000x500x160 mm	155 m ²		6 690	7 000	1 036 950	1 085 000
	2 48-010-1.1.2-2-0113302	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készült ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x 20 mm	8 m ²		2 600	7 000	20 800	56 000
	3 48-010-1.3.1.1-0420589	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból készült ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon, Thermo-Dam Fibrán Etics GF-1 XPS zátcéllás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, nápolyis felület, 1250x600x140 mm, Cikkszám: FIB11226	20 m ²		11 150	7 000	223 000	140 000
	4 48-021-1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórszobeton aljzatszerkezethez, fém beütőszeges műanyag betütdübelekkel,polisztirol pogácsával zárva a dübellek	1050 db		220	100	231 000	105 000
Munkanem összesen (HUF)							1 511 750	1 386 000

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	90-010-1.1.1.2-0100012	Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén, takarófilccel, kézi elhelyezéssel, 0,51-1,0 m tékeresszélesség között, ragasztóval	17 m²		1 715	550	29 155	9 350
2	90-010-9.2-0100101	Kiegészítők, segédesszközök, nyílászárók ideiglenes felületvédelme, takarófoliával, Orange Multi Top ragasztószalaggal, krepp ragasztószalaggal, maszkolópapírral	12 db		2 475	950	29 700	11 400
		Munkanem összesen (HUF)					58 855	20 750

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	95-011-1.1.2.1.6-0222251	Kültéri párkányok kialakítása, 38 cm mélységig, különböző szélességben. Helopal Exklusiv 318 öntőtímrávány külső-belső ablakkönyöklővel, helyszíntre szállítva, beépítve	15 db		70 000	5 000	1 050 000	75 000
Munkanem összesen (HUF)							1 050 000	75 000