

ELŐTERJESZTÉS

Nagycenk, Kövesmezei út menti telkek közművesítése (víz-szennyvíz közmű, útalap készítés)

7.napirend

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023.évi költségvetésében elhatározta, hogy a Kövesmezei út menti telkek- *Fennesz Rezső, Nagy Gyula utca folytatása-* (Nagycenk **259/180 hrsz-tól a 259/239 hrsz-ig terjedő területen lévő telkek, mindösszesen 54 db telek**) közművesítését megkezdi, amihez a vízjogi létesítési engedély 2024. év eleje óta rendelkezésre áll.

A víziközmű tervek megléte alapján, 2024. év elején a Nagy Gyula utca folytatásaként megjelenő első utcát víz-és szennyvízcsatorna közművekkel és útalappal láttuk el.

Jelenleg a telkek folyamatosan kerülnek eladásra, így szükséges a következő 2 utca vízi közművesítése és útalappal való ellátása. A pályáztatást elindítottuk (**1. számú melléklet**) 3 kivitelező részére megküldtük, akik a melléklet szerinti árajánlatot adták (**2-3-4. számú melléklet**).

A víziközmű építésnél az ajánlatkérés műszaki tartalmánál a 259/213 hrsz-ú és a 259/230 hrsz-ú utak vízi közművesítése történne , útalap készítéssel (**5. számú melléklet-térkép**).

Jelenleg a 45 db önkormányzati telek közül 9 db került értékesítésre (**2 telek eladás szerződéskötése van tervezve december 6-án 10 órára**).

Szükséges, hogy mihamarabb a kivitelezőt ki tudjuk választani, aki jövő év április 30-áig a munkákat el tudná végezni, így a telekértékesítés zökkenőmentesen tud folytatódni.

A szerződéskötésre már 2025.évben kerülne sor, és a jövő évi költségvetésbe kellene a kivitelezési költséget megjeleníteni.

T. Képviselő-testület!

Kérem, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni, melyben a nyertes ajánlattevő a Viat Kft, aki a legalacsonyabb árat adta a kivitelezésre.

...../2024.(.....) önkormányzati határozat

Nagycenk, Kövesmezei út menti telkek közművesítése (víz-szennyvíz-útalap)

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Nagycenk, Kövesmezei út menti lakótelkek egy részének (259/230 hrsz-ú és 259/213 hrsz-ú út területén-) víz-és szennyvíz közművesítését , és útalap készítését.

A nyertes ajánlattevő: Viat Kft (9484 Pereszteg, Temető u. 20.)

A beruházás összege: 49.451.540 Ft + 13.351.915 Ft Áfa, mindösszesen 62.803.455 Ft

A vállalt kivitelezési határidő: 2025. április 30.


A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésére (részlegesen fordított adózás az építési engedélyhez kötött résznél) .

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a műszaki ellenőr kiválasztásra, maximum a nettó kivitelezési költség 2 %-ának megfelelő összeggel.

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: az ajánlattételi felhívás szerinti határidőben

Nagycenk, 2024. 12. 06.



Csorba János
polgármester

Ajánlattételi felhívás

Nagycenk , 259/230 hrsz-ú és 259/213 hrsz-ú önkormányzati utakon víz-szennyvízvezeték építése és útalap készítése

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-és faxszáma, elektronikus levelezési címe:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Telefon: +36/99/360-012
E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

2. A beruházás tárgya

Vállalkozási szerződés keretében *Nagycenk , 259/230 hrsz-ú és 259/213 hrsz-ú önkormányzati utakon víz-szennyvízvezeték építése és útalap készítése*

3. A szerződés meghatározása: *Nagycenk , 259/230 hrsz-ú és 259/213 hrsz-ú önkormányzati utakon víz-szennyvízvezeték építése és útalap készítése*

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje:

Kezdés: 2025. január 15.

Befejezés: 2025. április 30.

5. A teljesítés helye:

Nagycenk, *259/230 hrsz-ú és 259/213 hrsz-ú önkormányzati utak*

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A Vállalkozó legalább 50 %-os készültségnél egy részszámla benyújtására jogosult. Végszámla benyújtása, 100 %-os készültségnél, a műszaki dokumentáció átadásával együtt lehetséges. Előleget az ajánlatkérő nem biztosít.

7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A Beszerzési Szabályzat szerint a képviselő-testület döntése, a legkedvezőbbnek megítélt ajánlat.

Az ajánlattételi határidő:

2024. december 5.

Az ajánlat benyújtásának címe:

elektronikus úton a jegyzo@nagyceenk.hu e-mail címre.

Az ajánlatokat a képviselő-testület a soron következő ülésén (tervezetten: 2024. december 13.) bírálja el.

A szerződéskötés tervezett időpontja:

2025. január 14.

Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetve a megküldésének napja legkésőbb:

2024. november 28. (elektronikus formában)

Egyéb információk:

1. Eredményhirdetés megtartására nem kerül sor.

Az ajánlattevők értesítése az eredményről elektronikus történik.

A döntést követő 5 napon belül

2. Az Ajánlatkérő mellékeli az ajánlattételi felhíváshoz a víziközmű terveket (csak a megjelölt szakasz építendő), a tervezői költségkiírást, az útalap készítés műszaki tartalmának kiírását, valamint a felolvasólapot.
3. Az árajánlathoz a következő dokumentumok benyújtása szükséges:
 - a.) beárazott tervezői kiírás (cégszerű aláírással)
 - b.) műszaki tartalom beárazása útalap készítésnél (műszaki tartalom adatlapon)
 - c. felolvasólap (mely az együttes összeget tartalmazza a beruházásokra, és tartalmazza az ajánlat érvényességét is, cégszerű aláírással)


Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy az építési munka vízjogi engedéllyel rendelkezik

Az Ajánlatkérő igény esetén helyszíni szemlét is biztosít egyeztetett időpontban.

4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

Az ajánlattételi felhívás nem közbeszerzési eljárás.

Nagyceenk, 2024. 11. 28.




Csorba János
polgármester

Nagycenk 259/230 és 259/213 hrsz-ú területen a víziközmű (víz- szennyvíz) beruházás elvégzése és útalap készítése

2/1

Tárgy: Nagycenk 259/230 és 259/213 hrsz-ú területen a víziközmű (víz- szennyvíz) beruházás elvégzése és útalap készítése

Feladó: Miklós Kovács <mkovacs81@gmail.com>

Dátum: 2024. 12. 04. 10:30

Címzett: jegyzo@nagycenk.hu

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm a tárgyi munka ajánlatát. Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Üdvözlettel,

Kovács Miklós

A.G.L. KFT.

KÖZMŰÉPÍTÉS, FÖLDMUNKA, SZÁLLÍTÁS, ÉPÜLETBONTÁS, KIVITELEZÉS, MUNKAGÉP
BÉRLET TEL.: +36-20-278-55-00

Mellékletek:

Felolvasó_lap.pdf	660 KB
Ajánlat, Útalap készítése.pdf	826 KB
Árazott költségvetés_Nagycenk.pdf	1,6 MB

FELOLVASÓ LAP

2/2

Ajánlattevő neve:	A.G.L Kft
Székhely:	9400 Sopron, Újdúló utca 34
Adószám:	14386521-2-08
Cégjegyzékszám:	08-09-016634
Bankszámlaszám:	58900064-11020002
Képviselő neve:	Aranyos Levente
Kapcsolattartó neve:	Aranyos Levente
telefon/mobilszáma:	0630-929-2786
e-mail címe:	aranyoslevente73@gmail.com

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő felhívja az Önök céget/egyéni vállalkozását ajánlattételre Nagycenk 259/230 és 259/213 hrsz-ú területen a víziközmű (víz-szennyvíz) beruházás elvégzésére és útalap készítésére.

AJÁNLATI ÁR

**Nettó 57 607 766 Ft + 15 554 096 Ft áfa,
azaz bruttó 73 161 862 Ft**

Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége az áfa-körbe
tartozik / nem tartozik.¹

Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben kért feltételeket elfogadom, egyben megfelelek és teljesítem az átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokat.

Nyilatkozom, hogy a felsorolt feladatok teljesítéséhez az alkalmassági feltételeknek megfelelőünk.

Nyilatkozom, hogy tudomásul vessez, hogy Önök a legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot megajánló (érvényes és alkalmas) ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani.

Hozzájárulok a személyes adatainknak az európai általános adatvédelmi rendelet szerint történő kezeléséhez.

Kelt.: Sopron, 2024. év 12 hónap 04 napján

.....
(cégszerű aláírás)

A.G.L. KFT.

9400 Sopron, Újdúló u. 34.

Adószám: 14386521-2-08

HU 14386521

Banksz.sz.: 58900064-11020002

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzni!



Árajánlat

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata

Nagycenk

Gyár utca 2.

9485

Tárgy: Útalap készítés a Nagycenk 259/230 hrsz-ú és 259/213 hrsz-ú területen

Tisztelt Cím!

A víziközmű terven szereplő utca hosszban, 6 méter szélességben, 50 cm mélységben a következő munkák elvégzése szükséges:

- Humusz termőréteg leszedése
- Földkitermelés bevágásba
- Tükörkészítés, tömörítés
- Kavicsolt útalap készítés
- Mechanikai stabilizáció készítése darált betonból
- Ugodi murvás felület kialakítása
- Padkarendezés helyi anyagból

Ajánlati ár: 12.750.000 Ft + Áfa

A.G.L. KFT.

9400 Sopron, Újdúló u. 34.

Adószám: 14386521-2-08

HU 14386521

Banksz.sz.: 58900064-11020002

Tisztelettel: Aranyos Levente

Sopron, 2024. december 04.

VÍZVEZETÉK V-1-0 (V-1-1 - V-1-4 csomópontok között)									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	357	m	2 300	1 150	821 100	410 550	1 231 650	
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	113	m	460	230	51 980	25 990	77 970	
3	Karimás tolózár DN 100 HAWLE E1 Nr.4000E1,	2	db	5 750	2 300	11 500	4 600	16 100	
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	5	db	46 000	2 300	230 000	11 500	241 500	
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárakhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	7	db	13 800	13 800	96 600	96 600	193 200	
6	Öntöttvas csapszekerény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	7	db	23 000	11 500	161 000	80 500	241 500	
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	7	db	4 600	1 150	32 200	8 050	40 250	
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	db	230 000	11 500	230 000	11 500	241 500	
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	db	9 200	2 300	9 200	2 300	11 500	
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	db	25 300	2 875	25 300	2 875	28 175	
11	Karimás elágazó idom T-idom DN 100/80 HAWLE Nr. 8510	2	db	57 500	2 300	115 000	4 600	119 600	
12	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	2	db	34 500	1 150	69 000	2 300	71 300	
13	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN100 HAWLE Nr.5500	4	db	11 500	5 750	46 000	23 000	69 000	
14	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	9	db	9 200	5 750	82 800	51 750	134 550	
15	Karima egységcsomag DN100 HAWLE Nr. 1000	4	db	11 500	5 750	46 000	23 000	69 000	
16	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	9	db	11 500	5 750	103 500	51 750	155 250	
17	O-gyűrűs elzáróbilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK® HAKU	16	db	25 300	4 025	404 800	64 400	469 200	
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK®	16	db	29 095	2 875	465 520	46 000	511 520	
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	16	db	1 150	575	18 400	9 200	27 600	
20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	16	db	207 000	34 500	3 312 000	552 000	3 864 000	
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózár	1	klt.	23 000	5 750	23 000	5 750	28 750	

22	Keresztelő közművek védelembe helyezése	2	m	1 150	1 150	2 300	2 300	4 600
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	940	m	58	58	54 520	54 520	109 040
24	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1206	m2	58	58	69 948	69 948	139 896
25	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	6	m3	70	6 900	420	41 400	41 820
26	Munkaárak, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	361	m3	0	2 300	0	830 300	830 300
27	Tükröképzés munkaárakban, gödörben	275	m2	0	580	0	159 500	159 500
28	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	31	m3	1 150	3 450	35 650	106 950	142 600
29	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	28	m3	1 150	1 150	32 200	32 200	64 400
30	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	83	m3	1 150	2 300	95 450	190 900	286 350
31	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	223	m3	0	510	0	113 730	113 730
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	83,3	m3	0	460	0	38 318	38 318
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	253	m3	0	517	0	130 801	130 801
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	38	m3	0	1 150	0	43 700	43 700
35	Föld elhelyezési díj	38	m3	0	1 150	0	43 700	43 700
36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	470	m	115	115	54 050	54 050	108 100
37	Nyomáspróba készítése	470	m	0	2 300	0	1 081 000	1 081 000
38	Fertőtlenítés készítése	470	m	0	230	0	108 100	108 100
39	Vízmintavétel	2	db	46 000	23 000	92 000	46 000	138 000
40	Víz hálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	470	m	0	575	0	270 250	270 250

41	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	11 500	0	23 000	23 000
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.	0	11 500	0	11 500	11 500
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	17	m2	0	11 500	0	195 500	195 500
ÖSSZESEN NETTÓ:					6 791 438	5 135 882	11 927 320	


A.G.L. KFT.

9400 Sopron, Újduló u. 34.

Adószám: 14386521-2-08

HU 14386521

Banksz.sz.: 58900064-11020002

VÍZVEZETÉK V-2-0 (V-2-1 - V-1-5 csomópontok között (V-1-4 kivételével))									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	269,3	m	2 300	1 150	619 390	309 695	929 085	
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	131	m	460	230	60 260	30 130	90 390	
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	6	db	57 500	2 300	345 000	13 800	358 800	
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárakhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	6	db	13 800	13 800	82 800	82 800	165 600	
6	Öntöttvas csapszékény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	6	db	23 000	11 500	138 000	69 000	207 000	
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	6	db	4 600	1 150	27 600	6 900	34 500	
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	db	230 000	11 500	230 000	11 500	241 500	
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	db	9 200	2 300	9 200	2 300	11 500	
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	db	25 300	2 875	25 300	2 875	28 175	
12	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	3	db	57 500	2 300	172 500	6 900	179 400	
13	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN100 HAWLE Nr.5500	5	db	23 000	4 025	115 000	20 125	135 125	
14	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	10	db	9 200	2 300	92 000	23 000	115 000	
16	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	10	db	11 500	5 750	115 000	57 500	172 500	
17	O-gyűrűs elzáróbilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK® HAKU	18	db	25 300	4 025	455 400	72 450	527 850	
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK®	18	db	6 900	2 875	124 200	51 750	175 950	
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	18	db	1 150	575	20 700	10 350	31 050	
20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	18	db	207 000	34 500	3 726 000	621 000	4 347 000	
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	1	klt.	23 000	5 750	23 000	5 750	28 750	
22	Keresztező közművek védelembe helyezése	2	m	1 150	1 150	2 300	2 300	4 600	
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	800,6	m	58	58	46 435	46 435	92 870	

24	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblázással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	914	m2	58	58	53 012	53 012	106 024
25	Munkaárok kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	4	m3	0	6 900	0	27 600	27 600
26	Munkaárok, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	311	m3	0	2 300	0	715 300	715 300
27	Tükröképzés munkaárakban, gödörben	239	m2	0	575	0	137 425	137 425
28	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	36	m3	1 150	3 450	41 400	124 200	165 600
29	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	24	m3	1 150	1 150	27 600	27 600	55 200
30	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	72	m3	1 150	2 300	82 800	165 600	248 400
31	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	191	m3	0	1 725	0	329 475	329 475
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	71	m3	0	460	0	32 660	32 660
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	215	m3	0	517	0	111 155	111 155
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	32	m3	0	1 150	0	36 800	36 800
35	Föld elhelyezési díj	32	m3	0	1 150	0	36 800	36 800
36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	400,3	m	115	115	46 035	46 035	92 069
37	Nyomáspórá készítése	400,3	m	0	230	0	92 069	92 069
38	Fertőtlenítés készítése	400,3	m	0	230	0	92 069	92 069
39	Vízmintavétel	2	db	46 000	23 000	92 000	46 000	138 000
40	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	400,3	m	0	575	0	230 173	230 173
41	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	11 500	0	23 000	23 000
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kl.	0	11 500	0	11 500	11 500
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	8	m2	0	1 150	0	9 200	9 200

ÖSSZESEN NETTÓ:		6 772 931	3 794 232	10 567 163
-----------------	--	-----------	-----------	------------



A.G.L. KFT.

9400 Sopron, Újdúló u. 34.
Adószám: 14386521-2-08
HU 14386521
Banksz. sz.: 58900064-11020002

SZENNYVÍZCSATORNA Sc-3-0

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karantnyúval, DN 200	232	m	11 500	2 300	2 668 000	533 600	3 201 600
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karantnyúval, DN 161	112	m	8 050	1 150	901 600	128 800	1 030 400
3	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	27,2	m	8 050	1 150	218 960	31 280	250 240
4	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	16	db	17 250	2 300	276 000	36 800	312 800
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db	5 750	1 150	23 000	4 600	27 600
6	KG PVC íves tisztítóidom beépítése KGET 160/160/90°	16	db	13 800	2 300	220 800	36 800	257 600
7	PP ív idom beépítése KGB 160/45°	16	db	5 750	1 150	92 000	18 400	110 400
8	PP tokelzáró áttoló idom beépítése KGM 160	16	db	1 725	575	27 600	9 200	36 800
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	16	db	1 725	575	27 600	9 200	36 800
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	5	db	3 450	3 450	17 250	17 250	34 500
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, künettel együtt, aknafenek beépítése, AFE 100/75 L K	3	db	69 000	5 750	207 000	17 250	224 250
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagyűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db	23 000	5 750	69 000	17 250	86 250
13	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagyűrű beépítése, AGY 100/25/9 L	1	db	17 250	5 750	17 250	5 750	23 000
14	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűkítő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db	34 500	5 750	103 500	17 250	120 750
15	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	1	db	6 900	1 150	6 900	1 150	8 050
16	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db	5 750	1 150	5 750	1 150	6 900
17	Műanyag bevonatos aknahágcsó (18mm) beépítése	21	db	4 600	1 150	96 600	24 150	120 750
18	Szürkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400kN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérral együtt	3	db	161 000	5 750	483 000	17 250	500 250
19	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérral együtt, D250 kN	16	db	23 000	5 750	368 000	92 000	460 000
20	Keresztező közművek védelembe helyezése	1	m	0	1 150	0	1 150	1 150
21	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	688	m	58	58	39 904	39 904	79 808

22	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1376	m2	58	58	79 808	79 808	159 616
23	Munkaárok kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	5	m3	0	0	6 900	34 500	34 500
24	Munkaárok, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konszisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	488	m3	0	0	2 875	1 403 000	1 403 000
25	Tükrörképzés munkaárokból, gödörben	203	m2	0	0	460	93 380	93 380
26	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vgt.-ban homokos kavicsból	37	m3	1 150	1 150	3 450	127 650	170 200
27	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	27	m3	1 150	1 150	2 300	62 100	93 150
28	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	27	m3	1 150	1 150	2 300	62 100	93 150
29	Földvisszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	331	m3	0	0	1 150	380 650	380 650
30	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	27	m3	0	0	460	12 420	12 420
31	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	331	m3	0	0	517	171 127	171 127
32	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	50	m3	0	0	1 150	57 500	57 500
33	Föld elhelyezési díj	50	m3	0	0	1 150	57 500	57 500
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	344	m	11	11	3 784	3 784	7 568
35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	344	m	0	0	6 920	2 380 480	2 380 480
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	344	m	0	0	575	197 800	197 800
37	Szakfelületek díja, átlagos napi érték	2	nap	0	0	11 500	23 000	23 000
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kl.	0	0	11 500	11 500	11 500
39	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2	0	0	1 150	8 050	8 050
ÖSSZESEN NETTÓ:						6 057 956	6 226 533	12 284 489

A.G.L. KFT.

9400 Sopron, Újvilág u. 34.

Adószám: 14386521-2-08

HU 14386521

21/1

SZENNYVÍZCSATORNA Sc-2-0									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 200	174	m	11 500	2 300	2 001 000	400 200	2 401 200	
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 161	126	m	8 050	1 150	1 014 300	144 900	1 159 200	
3	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	30,6	m	8 050	1 150	246 330	35 190	281 520	
4	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	18	db	17 250	2 300	310 500	41 400	351 900	
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db	5 750	1 150	23 000	4 600	27 600	
6	KG PVC íves tisztítóidom beépítése KGET 160/160/90°	18	db	13 800	2 300	248 400	41 400	289 800	
7	PP iv idom beépítése KGB 160/45°	18	db	5 750	1 150	103 500	20 700	124 200	
8	PP tokelzáró áttoló idom beépítése KGM 160	18	db	1 725	575	31 050	10 350	41 400	
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	18	db	1 725	575	31 050	10 350	41 400	
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	7	db	3 450	3 450	24 150	24 150	48 300	
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, künnettel együtt, aknafenek beépítése, AFE 100/75 L K	3	db	69 000	5 750	207 000	17 250	224 250	
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagyűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db	23 000	5 750	69 000	17 250	86 250	
14	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűrő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db	34 500	5 750	103 500	17 250	120 750	
15	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	2	db	6 900	1 150	13 800	2 300	16 100	
16	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db	5 750	1 150	5 750	1 150	6 900	
17	Műanyag bevonatos aknahágcső (18mm) beépítése	21	db	4 600	1 150	96 600	24 150	120 750	
18	Szűrkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400kN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérral együtt	3	db	161 000	5 750	483 000	17 250	500 250	
19	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérral együtt, D250 kN	18	db	23 000	5 750	414 000	103 500	517 500	
20	Keresztvezető közművek védelembe helyezése	1	m	0	1 150	0	1 150	1 150	
21	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	600	m	58	58	34 800	34 800	69 600	

22	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1200	m2	58	58	69 600	69 600	139 200
23	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	6	m3	0	6 900	0	41 400	41 400
24	Munkaárak, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	425	m3	0	460	0	195 500	195 500
25	Tükröképítés munkaárakban, gödörben	177	m2	0	460	0	81 420	81 420
26	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	32	m3	1 150	3 450	36 800	110 400	147 200
27	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	23	m3	1 150	2 300	26 450	52 900	79 350
28	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	23	m3	1 150	2 300	26 450	52 900	79 350
29	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	289	m3	0	1 150	0	332 350	332 350
30	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	23	m3	0	517	0	11 891	11 891
31	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	289	m3	0	517	0	149 413	149 413
32	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	43	m3	0	1 150	0	49 450	49 450
33	Föld elhelyezési díj	43	m3	0	1 150	0	49 450	49 450
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	300	m	11	11	3 300	3 300	6 600
35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	300	m	0	6 900	0	2 070 000	2 070 000
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	300	m	0	575	0	172 500	172 500
37	Szakfelületek díja, átlagos napi érték	2	nap	0	11 500	0	23 000	23 000
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kl.	0	11 500	0	11 500	11 500

39	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	8	m2	0	1 150	0	9 200	9 200
ÖSSZESEN NETTÓ:					5 623 330	4 455 464	10 078 794	



A.G.L. KFT.

9400 Sopron, Újdúló u. 34.
Adószám: 14386521-2-08
HU 14386521
Banksz.sz.: 58900064-11020002

Tárgy: Re: Ajánlattételi felhívás

Feladó: n/a <varga.jozsef1957@t-online.hu>

Dátum: 2024. 12. 04. 16:53

Címzett: Percze Szilvia <jegyzo@nagycenk.hu>

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldjük ajánlatunkat víziközmű és útépítési munkára.

Üdvözlettel:

Varga József

ügyvezető

VIAT Kft.

Tel.: 0630/9397-651

Mellékletek:

felolvasó lap.pdf	358 KB
szv.pdf	869 KB
szv1.pdf	858 KB
útépítés.pdf	227 KB
víz1.pdf	893 KB
víz2.pdf	860 KB

FELOLVASO LAP

312

Ajánlattevő neve:	VIAT Szolgáltató Kft
Székhely:	9484 Pereszteg, Temető u. 20
Adószám:	11406280-2-08
Cégjegyzékszám:	08-09-005425
Bankszámlaszám:	59500313-10004562
Képviselő neve:	Varga József
Kapcsolattartó neve:	Varga József
telefon/mobilszáma:	0630/9397-651
e-mail címe:	varga.jozsef1957@t-online.hu

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő felhívja az Önök cégét/egyéni vállalkozását ajánlattételre Nagycenk 259/230 és 259/213 hrsz-ú területen a víziközmű (víz-szennyvíz) beruházás elvégzésére és útalap készítésére.

AJÁNLATI ÁR

Nettó 49 451 540 Ft + 13 351 915 Ft áfa,
azaz bruttó 62 803 455 Ft

Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége az áfa-körbe
tartozik / nem tartozik.¹


Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben kért feltételeket elfogadom, egyben megfelelek és teljesítem az átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokat.

Nyilatkozom, hogy a felsorolt feladatok teljesítéséhez az alkalmassági feltételeknek megfelelőnk.

Nyilatkozom, hogy tudomásul vesse, hogy Önök a legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot megajánló (érvényes és alkalmas) ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani.

Hozzájárulok a személyes adatainknak az európai általános adatvédelmi rendelet szerint történő kezeléséhez.

Kelt.: Pereszteg, 2024. év 12 hónap 03 napján

.....


(cégszerű aláírás)

VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pereszteg, Temető u. 20.
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313 10004562

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzni!

SZENNYVÍZCSATORNA SC-3-0									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 200	232	m	10 000	2 000	2 320 000	464 000	2 784 000	
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 160	112	m	7 000	1 000	784 000	112 000	896 000	
3	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	27,2	m	7 000	1 000	190 400	27 200	217 600	
4	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	16	db	15 000	2 000	240 000	32 000	272 000	
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db	5 000	1 000	20 000	4 000	24 000	
6	KG PVC íves tisztítóidom beépítése KGET 160/160/90°	16	db	12 000	2 000	192 000	32 000	224 000	
7	PP ív idom beépítése KGB 160/45°	16	db	5 000	1 000	80 000	16 000	96 000	
8	PP tokelzáró áttoló idom beépítése KGM 160	16	db	1 500	500	24 000	8 000	32 000	
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	16	db	1 500	500	24 000	8 000	32 000	
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	5	db	3 000	3 000	15 000	15 000	30 000	
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, künettel együtt, aknafének beépítése, AFE 100/75 L K	3	db	60 000	5 000	180 000	15 000	195 000	
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagyűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db	20 000	5 000	60 000	15 000	75 000	
13	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagyűrű beépítése, AGY 100/25/9 L	1	db	15 000	5 000	15 000	5 000	20 000	
14	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűrő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db	30 000	5 000	90 000	15 000	105 000	
15	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	1	db	6 000	1 000	6 000	1 000	7 000	
16	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db	5 000	1 000	5 000	1 000	6 000	
17	Műanyag bevonatos aknahágcsó (18mm) beépítése	21	db	4 000	1 000	84 000	21 000	105 000	
18	Szűrkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400kN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérrel együtt	3	db	140 000	5 000	420 000	15 000	435 000	

VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pereszteg, Temető u.
Adószám: 11406280-2-C
Banksz.: 59500313 10004

19	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérral együtt, D250 kN	16	db	20 000	5 000	320 000	80 000	400 000
20	Keresztező közművek védelembe helyezése	1	m	0	1 000	0	1 000	1 000
21	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	688	m	50	50	34 400	34 400	68 800
22	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1376	m2	50	50	68 800	68 800	137 600
23	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konszisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	5	m3	0	6 000	0	30 000	30 000
24	Munkaárak, gödör kiemelés közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konszisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	488	m3	0	2 500	0	1 220 000	1 220 000
25	Tükörképzés munkaárakban, gödörben	203	m2	0	400	0	81 200	81 200
26	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	37	m3	1 000	3 000	37 000	111 000	148 000
27	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	27	m3	1 000	2 000	27 000	54 000	81 000
28	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	27	m3	1 000	2 000	27 000	54 000	81 000
29	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	331	m3	0	1 000	0	331 000	331 000
30	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	27	m3	0	400	0	10 800	10 800
31	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	331	m3	0	450	0	148 950	148 950
32	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	50	m3	0	1 000	0	50 000	50 000
33	Föld elhelyezési díj	50	m3	0	1 000	0	50 000	50 000
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	344	m	10	10	3 440	3 440	6 880

35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	344	m	0	6 000	0	2 064 000	2 064 000
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	344	m	0	500	0	172 000	172 000
37	Szakfelületek díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 000	0	20 000	20 000
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kl.	0	10 000	0	10 000	10 000
39	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, fűvesítés	7	m2	0	1 000	0	7 000	7 000
ÖSSZESEN NETTÓ:						5 267 040	5 407 790	10 674 830

Handwritten signature

VIAT Szolgáltató Kft.
 9484 Pénzeszeg, Temető u. 20
 Adószám: 11406280-2-08
 Banksz.: 59500313 10004562

4

SZENNYVÍZCSATORNA SC-2-0									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karbantúval, DN 200	174	m	10 000	2 000	1 740 000	348 000	2 088 000	
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karbantúval, DN 161	126	m	7 000	1 000	882 000	126 000	1 008 000	
3	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	30,6	m	7 000	1 000	214 200	30 600	244 800	
4	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	18	db	15 000	2 000	270 000	36 000	306 000	
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db	5 000	1 000	20 000	4 000	24 000	
6	KG PVC íves tisztítóidom beépítése KGET 160/160/90°	18	db	12 000	2 000	216 000	36 000	252 000	
7	PP iv idom beépítése KGB 160/45°	18	db	5 000	1 000	90 000	18 000	108 000	
8	PP tokelzáró áttoló idom beépítése KGM 160	18	db	1 500	500	27 000	9 000	36 000	
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	18	db	1 500	500	27 000	9 000	36 000	
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	7	db	3 000	3 000	21 000	21 000	42 000	
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, künettől együtt, aknafenek beépítése, AFE 100/75 L K	3	db	60 000	5 000	180 000	15 000	195 000	
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagyűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db	20 000	5 000	60 000	15 000	75 000	
14	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűkítő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db	30 000	5 000	90 000	15 000	105 000	
15	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	2	db	6 000	1 000	12 000	2 000	14 000	
16	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db	5 000	1 000	5 000	1 000	6 000	
17	Műanyag bevonatos aknahágcsó (18mm) beépítése	21	db	4 000	1 000	84 000	21 000	105 000	
18	Szürkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400kN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérral együtt	3	db	140 000	5 000	420 000	15 000	435 000	

19	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérral együtt, D250 kN	18	db	20 000	5 000	360 000	90 000	450 000
20	Keresztező közművek védelembe helyezése	1	m	0	1 000	0	1 000	1 000
21	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	600	m	50	50	30 000	30 000	60 000
22	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1200	m2	50	50	60 000	60 000	120 000
23	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	6	m3	0	6 000	0	36 000	36 000
24	Munkaárak, gödör kiemelés közművesített területen, dúc közlül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	425	m3	0	2 500	0	1 062 500	1 062 500
25	Tűrkörképzés munkaárakban, gödörben	177	m2	0	400	0	70 800	70 800
26	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	32	m3	1 000	3 000	32 000	96 000	128 000
27	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	23	m3	1 000	2 000	23 000	46 000	69 000
28	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	23	m3	1 000	2 000	23 000	46 000	69 000
29	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	289	m3	0	1 000	0	289 000	289 000
30	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	23	m3	0	400	0	9 200	9 200
31	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	289	m3	0	450	0	130 050	130 050
32	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, feirakással, elhelyezési díj nélkül	43	m3	0	1 000	0	43 000	43 000
33	Föld elhelyezési díj	43	m3	0	1 000	0	43 000	43 000
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	300	m	10	10	3 000	3 000	6 000

VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pereszteg, Temető u. 2/a
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313 1000456

317

35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	300	m	0	6 000	0	1 800 000	1 800 000
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	300	m	0	500	0	150 000	150 000
37	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 000	0	20 000	20 000
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kit.	0	10 000	0	10 000	10 000
39	Zöldterületek helyreállítása, humuszosítás, fűvesítés	8	m2	0	1 000	0	8 000	8 000
ÖSSZESEN NETTÓ:						4 889 200	4 765 150	9 654 350

Vagy

VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pénzeszteg, Temető u. 20.
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313 10004562

VÍZVEZETÉK V-1-0 (V-1-1 - V-1-4 csomópontok között)							
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	357	2 000	1 000	714 000	357 000	1 071 000
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	113	400	200	45 200	22 600	67 800
3	Karimás tolózár DN 100 HAWLE E1 Nr.4000E1,	2	50 000	2 000	100 000	4 000	104 000
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	5	40 000	2 000	200 000	10 000	210 000
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	7	12 000	12 000	84 000	84 000	168 000
6	Öntöttvas csapszekrény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	7	20 000	10 000	140 000	70 000	210 000
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	7	4 000	1 000	28 000	7 000	35 000
8	Földfeletti tűzcsap, kitérésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	200 000	10 000	200 000	10 000	210 000
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	8 000	2 000	8 000	2 000	10 000
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	22 000	2 500	22 000	2 500	24 500
11	Karimás elágazó idom T-idom DN 100/80 HAWLE Nr. 8510	2	50 000	2 000	100 000	4 000	104 000
12	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	2	30 000	1 000	60 000	2 000	62 000
13	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN100 HAWLE Nr.5500	4	10 000	5 000	40 000	20 000	60 000
14	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	9	8 000	5 000	72 000	45 000	117 000
15	Karima egységcsomag DN100 HAWLE Nr. 1000	4	10 000	5 000	40 000	20 000	60 000
16	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	9	10 000	5 000	90 000	45 000	135 000
17	O-gyűrűs elzáróbilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK* HAKU	16	22 000	3 500	352 000	56 000	408 000
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK*	16	6 000	2 500	96 000	40 000	136 000
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	16	1 000	500	16 000	8 000	24 000

VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pénzeszt, Temető u. 20
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313 10004562

20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	16	db	180 000	30 000	2 880 000	480 000	3 360 000
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	1	klt.	20 000	5 000	20 000	5 000	25 000
22	Keresztező közművek védelembe helyezése	2	m	1 000	1 000	2 000	2 000	4 000
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	940	m	50	50	47 000	47 000	94 000
24	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokészleltség között	1206	m2	50	50	60 300	60 300	120 600
25	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	6	m3	0	6 000	0	36 000	36 000
26	Munkaárak, gödör kiemelés közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	361	m3	0	2 000	0	722 000	722 000
27	Tűkörképzés munkaárakban, gödörben	275	m2	0	500	0	137 500	137 500
28	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	31	m3	1 000	3 000	31 000	93 000	124 000
29	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	28	m3	1 000	1 000	28 000	28 000	56 000
30	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	83	m3	1 000	2 000	83 000	166 000	249 000
31	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	223	m3	0	450	0	100 350	100 350
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	83,3	m3	0	400	0	33 320	33 320
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	253	m3	0	450	0	113 850	113 850
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	38	m3	0	1 000	0	38 000	38 000
35	Föld elhelyezési díj	38	m3	0	1 000	0	38 000	38 000

36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	470	m	100	100	47 000	47 000	94 000
37	Nyomáspórába készítése	470	m	0	200	0	94 000	94 000
38	Fertőtlenítés készítése	470	m	0	200	0	94 000	94 000
39	Vízintavétel	2	db	40 000	20 000	80 000	40 000	120 000
40	Víz hálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	470	m	0	500	0	235 000	235 000
41	Szakszolgáltatások díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 000	0	20 000	20 000
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kl.	0	10 000	0	10 000	10 000
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	17	m ²	0	10 000	0	170 000	170 000
ÖSSZESEN NETTÓ:						5 685 500	3 619 420	9 304 920

Handwritten signature

VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pereszteg, Temető u. 20
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313 10004562

VÍZVEZETÉK V-2-0 (V-2-1 - V-1-5 csomópontok között (V-1-4 kivételével))									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	269,3	m	2 000	1 000	538 600	269 300	807 900	
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	131	m	400	200	52 400	26 200	78 600	
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	6	db	50 000	2 000	300 000	12 000	312 000	
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárakhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	6	db	12 000	12 000	72 000	72 000	144 000	
6	Öntöttvas csapszékény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	6	db	20 000	10 000	120 000	60 000	180 000	
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	6	db	4 000	1 000	24 000	6 000	30 000	
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	db	200 000	10 000	200 000	10 000	210 000	
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	db	8 000	2 000	8 000	2 000	10 000	
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	db	22 000	2 500	22 000	2 500	24 500	
12	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	3	db	50 000	2 000	150 000	6 000	156 000	
13	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN100 HAWLE Nr.5500	5	db	20 000	3 500	100 000	17 500	117 500	
14	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	10	db	8 000	2 000	80 000	20 000	100 000	
16	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	10	db	10 000	5 000	100 000	50 000	150 000	
17	O-gyűrűs elzáróbilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK® HAKU	18	db	22 000	3 500	396 000	63 000	459 000	
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK®	18	db	6 000	2 500	108 000	45 000	153 000	
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	18	db	1 000	500	18 000	9 000	27 000	
20	Előregyártott beton vízóráakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	18	db	180 000	30 000	3 240 000	540 000	3 780 000	
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	1	kit.	20 000	5 000	20 000	5 000	25 000	
22	Keresztező közművek védelembe helyezése	2	m	1 000	1 000	2 000	2 000	4 000	

VIAT Szolgáltató Kft
9484 Pereszteg, Temető u.
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313 100045

3/12

23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	800,6	m	50	50	40 030	40 030	80 060
24	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	914	m2	50	50	45 700	45 700	91 400
25	Munkaárok kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	4	m3	0	6 000	0	24 000	24 000
26	Munkaárok, gödör kiemelés közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	311	m3	0	2 000	0	622 000	622 000
27	Tűrkörképzés munkaárókban, gödörben	239	m2	0	500	0	119 500	119 500
28	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	36	m3	1 000	3 000	36 000	108 000	144 000
29	Visszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	24	m3	1 000	1 000	24 000	24 000	48 000
30	Visszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	72	m3	1 000	2 000	72 000	144 000	216 000
31	Földvisszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	191	m3	0	1 500	0	286 500	286 500
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	71	m3	0	400	0	28 400	28 400
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	215	m3	0	450	0	96 750	96 750
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	32	m3	0	1 000	0	32 000	32 000
35	Föld elhelyezési díj	32	m3	0	1 000	0	32 000	32 000
36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	400,3	m	100	100	40 030	40 030	80 060
37	Nyomáspórába készítése	400,3	m	0	200	0	80 060	80 060
38	Fertőtlenítés készítése	400,3	m	0	200	0	80 060	80 060
39	Vízmintavétel	2	db	40 000	20 000	80 000	40 000	120 000

VIAT

VIAT Szolgáltató Kft.
9484 Pénzeszt, Temető u. 20.
Adószám: 11406280-2-08
Banksz.: 59500313 10004562

Ugye hely

VIAT Szolgáltató Kft.
 9484 Pereszteg, Temető u. 2.
 Adószám: 11406280-2-03
 Banksz.: 59500313 100041

40	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	400,3	m	0	500	0	200 150	200 150
41	Szarkfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 000	0	20 000	20 000
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.	0	10 000	0	10 000	10 000
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	8	m2	0	1 000	0	8 000	8 000
ÖSSZESEN NETTÓ:						5 888 760	3 298 680	9 187 440

Útalap készítés a Nagycenk 259/230 hrsz-ú és 259/213 hrsz-ú területen

Műszaki tartalom:

A víziközmű terven szereplő utcahosszban, 6 méter szélességben, 50 cm mélységben a következő munkák elvégzése szükséges:

Ssz.	Munka megnevezése	Menny.	Egys.	Díj nettó összeg
<u>1</u>	Humusz termőréteg leszedése	600	m3	1 230 000
<u>2</u>	Földkitermelés bevágásba	600	m3	1 230 000
<u>3</u>	Tükörkészítés, tömörítés	2 100	m2	1 050 000
<u>4</u>	Kavicsolt útalap készítés	240	m3	1 680 000
<u>5</u>	Mechanikai stabilizáció készítése darált betonból	525	m3	2 100 000
<u>6</u>	Ugodi murvás felület kialakítása	210	m3	2 660 000
<u>7</u>	Padkarendezés helyi anyagból	680	m2	680 000
				10 630 000

Összesen: 10 630 000 Ft + ÁFA

Handwritten signature

VIAT Szolgáltató Kft.
 9484 Pereszteg, Temető u. 20
 Adószám: 11406280-2-08
 Banksz.: 59500313 10004562

Tárgy: árajánlat
Feladó: lpkft19@gmail.hu
Dátum: 2024. 12. 05. 15:01
Címzett: <jegyzo@nagycenk.hu>

Tisztelt Cím!

Mellékleten küldjük ajánlatunkat víziközmű építés és útalap építési munkákra a rendelkezésre álló dokumentumok alapján.

Üdvözlettel: Lévai József

— Mellékletek: —

Felolvasó_lap(4).pdf	138 KB
Műszaki_tartalom_útalap_készítéshez(2).pdf	104 KB
NAGYCENK_Víz_SZENNYVÍZ_KIÍRÁS(1).pdf	190 KB
NAGYCENK_Víz_SZENNYVÍZ_KIÍRÁS(1)szennyvíz2.pdf	183 KB
NAGYCENK_Víz_SZENNYVÍZ_KIÍRÁS(1)szennyvíz1.pdf	184 KB
NAGYCENK_Víz_SZENNYVÍZ_KIÍRÁS(víz).pdf	191 KB

412

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:	L+P Építőipari Kft
Székhely:	9374 Iván, Kossuth major 906
Adószám:	13692294-2-08
Cégjegyzékszám:	08-09-013866
Bankszámlaszám:	59500344-10000915
Képviselő neve:	Lévai József
Kapcsolattartó neve:	Lévai József
telefon/mobilszáma:	0620/3625554
e-mail címe:	lpkft19@gmail.com

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő felhívja az Önök céget/egyéni vállalkozását ajánlattételre Nagycenk 259/230 és 259/213 hrsz-ú területen a víziközmű (víz-szennyvíz) beruházás elvégzésére és útalap készítésére.
AJÁNLATI ÁR Nettó 57 576 641 Ft + 15 545 693 Ft áfa, azaz bruttó 73 122 334 Ft
Az ajánlat érvényességi ideje 60 nap.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége az áfa-körbe <u>tartozik</u> / <u>nem tartozik.</u>¹
Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben kért feltételeket elfogadom, egyben megfelelek és teljesítem az átláthatósági és összeférhetetlenségi szabályokat.
Nyilatkozom, hogy a felsorolt feladatok teljesítéséhez az alkalmassági feltételeknek megfelelünk.
Nyilatkozom, hogy tudomásul vessez, hogy Önök a legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot megajánló (érvényes és alkalmas) ajánlatot tevő ajánlatát kívánják kiválasztani.
Hozzájárulok a személyes adataimnak az európai általános adatvédelmi rendelet szerint történő kezeléséhez.

Kelt.: Petőháza, 2024. év 12 hónap 04 napján

L+P Kft.
 9374 Iván, Kossuth Major
 Adószám: 13692294-2-08
EU adószám: HU 13692294
 Számlaszám: 59500344-10000915
Lévai József

L+P Kft.

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzni!

Ajánlat utépítés:

Útalap készítés a Nagycenk 259/230 hrsz-ú és 259/213 hrsz-ú területen

Műszaki tartalom:

A víziközmű terven szereplő utcahosszban, 6 méter szélességben, 50 cm mélységben a következő munkák elvégzése szükséges:

- 1./ Humusz termőréteg leszedése
- 2./ Földkitermelés bevágásba
- 3./ Tükörkészítés, tömörítés
- 4./ Kavicsolt útalap készítés
- 5./ Mechanikai stabilizáció készítése darált betonból
- 6./ Ugodí murvás felület kialakítása
- 7./ Padkarendezés helyi anyagból

Egyösszegű ajánlatunk: 14 000 000 Ft + ÁFA

L+P Kft.
 9374 Iván, Kossuth Major
 Adószám: 13692294-2-08
 EU adószám: HU 13692294
 Számlaszám: 59500344-10000915
 Lévai József

L+P Kft.

Ajánlat adó:

L+P Építőipari Kft
9374 Iván, Kossuth major 906
adószám:13692294-2-08

VÍZVEZETÉK V-1-0 (V-1-1 - V-1-4 csomópontok között)							
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	357	2 220	1 050	792 540	374 850	1 167 390
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	113	440	210	49 720	23 730	73 450
3	Karimás tolózár DN 100 HAWLE E1 Nr.4000E1,	2	55 000	2 100	110 000	4 200	114 200
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	5	44 500	2 100	222 500	10 500	233 000
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárakhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	7	13 320	12 600	93 240	88 200	181 440
6	Öntöttvas csapszekrény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	7	222 000	10 500	1 554 000	73 500	1 627 500
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	7	4 440	1 050	31 080	7 350	38 430
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	222 000	10 500	222 000	10 500	232 500
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	8 880	2 100	8 880	2 100	10 980
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	25 000	2 625	25 000	2 625	27 625
11	Karimás elágazó idom T-idom DN 100/80 HAWLE Nr. 8510	2	56 000	2 100	112 000	4 200	116 200
12	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	2	34 000	1 050	68 000	2 100	70 100
13	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN100 HAWLE Nr.5500	4	11 000	5 250	44 000	21 000	65 000
14	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	9	8 800	5 250	79 200	47 250	126 450
15	Karima egységcsomag DN100 HAWLE Nr. 1000	4	12 000	5 250	48 000	21 000	69 000
16	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	9	12 000	5 250	108 000	47 250	155 250

414

17	O-gyűrűs elzárábilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK® HAKU	16	db	25 000	3 675	400 000	58 800	458 800
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK®	16	db	6 700	3 900	107 200	62 400	169 600
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	16	db	1 200	525	19 200	8 400	27 600
20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	16	db	200 000	31 500	3 200 000	504 000	3 704 000
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	1	klt.	22 500	5 250	22 500	5 250	27 750
22	Keresztező közművek védelembe helyezése	2	m	1 100	1 050	2 200	2 100	4 300
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	940	m	55	51	51 700	47 940	99 640
24	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1206	m2	55	51	66 330	61 506	127 836
25	Munkaárok kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	6	m3	0	6 300	0	37 800	37 800
26	Munkaárok, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	361	m3	0	2 100	0	758 100	758 100
27	Tükörképzés munkaárokból, gödörben	275	m2	0	525	0	144 375	144 375
28	Ágyszat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	31	m3	1 100	3 150	34 100	97 650	131 750
29	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	28	m3	1 100	1 050	30 800	29 400	60 200
30	Visszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	83	m3	1 100	2 100	91 300	174 300	265 600
31	Földvisszatöltés munkaárokból, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV.oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	223	m3	0	475	0	105 925	105 925

32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	83,3	m3	0	420	0	34 986	34 986
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	253	m3	0	472	0	119 416	119 416
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	38	m3	0	1 050	0	39 900	39 900
35	Föld elhelyezési díj	38	m3	0	1 050	0	39 900	39 900
36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	470	m	110	105	51 700	49 350	101 050
37	Nyomáspróba készítése	470	m	0	210	0	98 700	98 700
38	Fertőtlenítés készítése	470	m	0	210	0	98 700	98 700
39	Vízmintavétel	2	db	44 000	21 000	88 000	42 000	130 000
40	Víz hálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	470	m	0	525	0	246 750	246 750
41	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	11 000	0	22 000	22 000
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	kl.	0	11 000	0	11 000	11 000
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	17	m2	0	11 000	0	187 000	187 000
ÖSSZESEN NETTÓ:						7 733 190	3 828 003	11 561 193

Ajánlat adó:

L+P Építőipari Kft

9374 Iván, Kossuth major 906

adószám:13692294-2-08

SZENNYVÍZCSATORNA SC-3-0									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 200	232	m	11 000	2 100	2 552 000	487 200	3 039 200	
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmantyúval, DN 161	112	m	7 700	1 050	862 400	117 600	980 000	
3	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	27,2	m	7 700	1 050	209 440	28 560	238 000	
4	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	16	db	16 500	2 100	264 000	33 600	297 600	
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db	5 500	1 050	22 000	4 200	26 200	
6	KG PVC íves tisztítoidom beépítése KGET 160/160/90°	16	db	13 200	2 100	211 200	33 600	244 800	
7	PP ív idom beépítése KGB 160/45°	16	db	5 500	1 050	88 000	16 800	104 800	
8	PP tokelzáró áttoló idom beépítése KGM 160	16	db	1 650	525	26 400	8 400	34 800	
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	16	db	1 650	525	26 400	8 400	34 800	
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	5	db	33 000	3 150	165 000	15 750	180 750	
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, künettel együtt, aknafenek beépítése, AFE 100/75 L K	3	db	66 000	5 250	198 000	15 750	213 750	
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db	2 200	5 250	6 600	15 750	22 350	
13	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagűrű beépítése, AGY 100/25/9 L	1	db	16 500	5 250	16 500	5 250	21 750	
14	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűkítő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db	33 000	5 250	99 000	15 750	114 750	
15	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	1	db	6 600	1 050	6 600	1 050	7 650	

16	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db	5 500	1 050	5 500	1 050	6 550
17	Műanyag bevonatos aknahágcso (18mm) beépítése	21	db	4 400	1 050	92 400	22 050	114 450
18	Szürkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400kN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérral együtt	3	db	154 000	5 250	462 000	15 750	477 750
19	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérral együtt, D250 kN	16	db	22 000	5 250	352 000	84 000	436 000
20	Keresztező közművek védelembe helyezése	1	m	0	1 050	0	1 050	1 050
21	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	688	m	55	53	37 840	36 464	74 304
22	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árok szélesség között	1376	m2	55	53	75 680	72 928	148 608
23	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	5	m3	0	6 300	0	31 500	31 500
24	Munkaárak, gödör kiemelés közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	488	m3	0	2 625	0	1 281 000	1 281 000
25	Tükröképzés munkaárakban, gödörben	203	m2	0	420	0	85 260	85 260
26	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	37	m3	1 100	3 150	40 700	116 550	157 250
27	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	27	m3	1 100	2 100	29 700	56 700	86 400
28	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	27	m3	1 100	2 100	29 700	56 700	86 400
29	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	331	m3	0	1 050	0	347 550	347 550
30	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	27	m3	0	420	0	11 340	11 340

31	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	331	m3	0	475	0	157 225	157 225
32	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	50	m3	0	1 050	0	52 500	52 500
33	Föld elhelyezési díj	50	m3	0	1 050	0	52 500	52 500
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	344	m	11	11	3 784	3 784	7 568
35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	344	m	0	6 300	0	2 167 200	2 167 200
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	344	m	0	530	0	182 320	182 320
37	Szakszervezetek díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 500	0	21 000	21 000
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.	0	10 500	0	10 500	10 500
39	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	7	m2	0	1 050	0	7 350	7 350
ÖSSZESEN NETTÓ:						5 882 844	5 681 931	11 564 775

Ajánlat adó:

L+P Építőipari Kft

9374 Iván, Kossuth major 906

adószám:13692294-2-08

SZENNYVÍZCSATORNA SC-2-0							
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj
1	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmentővel, DN 200	174	m	11 000	2 100	1 914 000	365 400
2	Csatorna építése PP SN10 csőből, esetenként áttoló karmentővel, DN 161	126	m	7 700	1 050	970 200	132 300
3	Tisztítófelállás készítése KG-PVC SN8 (MSZ EN 1401 szerint) csőből, DN 160	30,6	m	7 700	1 050	235 620	32 130
4	PP ágidom beépítése KGEA 200/160/45°	18	db	16 500	2 100	297 000	37 800
5	PP áttoló idom beépítése KGU 200	4	db	5 500	1 050	22 000	4 200
6	KG PVC íves tisztítóidom beépítése KGET 160/160/90°	18	db	13 200	2 100	237 600	37 800
7	PP ív idom beépítése KGB 160/45°	18	db	5 500	1 050	99 000	18 900
8	PP tokelzáró áttoló idom beépítése KGM 160	18	db	1 650	525	29 700	9 450
9	PP áttoló idom beépítése KGU 160	18	db	1 650	525	29 700	9 450
10	Cső csatlakozás készítése betonaknába DN200 KG PVC cső részére KGFP befalazóidommal	7	db	3 300	3 150	23 100	22 050
11	Betonakna építése előregyártott elemekből, kúnnal együtt, aknafenek beépítése, AFE 100/75 L K	3	db	66 000	5 250	198 000	15 750
12	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknagyűrű beépítése, AGY 100/50/9 L	3	db	22 000	5 250	66 000	15 750
14	Betonakna építése előregyártott elemekből, aknaszűrő beépítése, ASZ EU 100/62,5/60 L	3	db	33 000	5 250	99 000	15 750
15	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 10cm-es	2	db	6 600	1 050	13 200	2 100
16	Szintbeállító gyűrű elhelyezése, aknafedlap alá 5cm-es	1	db	5 500	1 050	5 500	1 050
							6 550

4/10

17	Műanyag bevonatos aknahágcso (18mm) beépítése	21	db	4 400	1 050	92 400	22 050	114 450
18	Szürkeöntvény fedlap beépítése, beton-öv kerettel, D400kN teherbírással, DN600 átmérőben betongallérrel együtt	3	db	154 000	5 250	462 000	15 750	477 750
19	D300mm öv. Fedlap elhelyezése betongallérrel együtt, D250 kN	18	db	22 000	5 250	396 000	94 500	490 500
20	Keresztező közművek védelembe helyezése	1	m	0	1 050	0	1 050	1 050
21	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	600	m	55	52	33 000	31 200	64 200
22	Munkaárak, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	1200	m2	55	52	66 000	62 400	128 400
23	Munkaárak kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	6	m3	0	54	0	324	324
24	Munkaárak, gödör kiemelése közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	425	m3	0	2 625	0	1 115 625	1 115 625
25	Tükörképzés munkaárakban, gödörben	177	m2	0	420	0	74 340	74 340
26	Ágyazat készítése cső alá 15 cm vgt.-ban homokos kavicsból	32	m3	1 100	3 150	35 200	100 800	136 000
27	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	23	m3	1 100	2 100	25 300	48 300	73 600
28	Visszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	23	m3	1 100	2 100	25 300	48 300	73 600
29	Földvisszatöltés munkaárakba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV.oszt. talajból, munkaárak további szelvényébe géppel	289	m3	0	1 050	0	303 450	303 450
30	Tömörítés kisleületen gépi erővel Trg= 85%	23	m3	0	420	0	9 660	9 660
31	Tömörítés kisleületen gépi erővel Trg= 95%	289	m3	0	472	0	136 408	136 408

32	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	43	m3	0	1 050	0	45 150	45 150
33	Föld elhelyezési díj	43	m3	0	1 050	0	45 150	45 150
34	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	300	m	11	11	3 300	3 300	6 600
35	Gerinc csatorna kamerás vizsgálata, mosatással együtt	300	m	0	6 300	0	1 890 000	1 890 000
36	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	300	m	0	525	0	157 500	157 500
37	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 500	0	21 000	21 000
38	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.	0	10 500	0	10 500	10 500
39	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	8	m2	0	10 500	0	84 000	84 000
ÖSSZESEN NETTÓ:						5 378 120	5 040 637	10 418 757

Ajánlat adó:

L+P Építőipari Kft

9374 Iván, Kossuth major 906

adószám:13692294-2-08

VÍZVEZETÉK V-2-0 (V-2-1 - V-1-5 csomópontok között (V-1-4 kivételével))									
S.sz.	Megnevezés	Mennyiség		Anyag	Díj	Össz. Anyag	Össz. Díj	ÖSSZESEN	
1	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN90 csőből	269,3	m	2 200	1 050	592 460	282 765	875 225	
2	Vízvezeték építése KPE PE100 SDR17 PN10 DN32 csőből	131	m	440	210	57 640	27 510	85 150	
4	Karimás tolózár DN 80 HAWLE E1 Nr.4000E1,	6	db	55 000	2 100	330 000	12 600	342 600	
5	Teleszkópos beépítési készlet E1 tolózárakhoz L1,3-1,8m HAWLE Nr. 9500 E1	6	db	13 200	12 600	79 200	75 600	154 800	
6	Öntöttvas csapszekrény tolózárhoz betongallérral együtt HAWLE Nr.1750	6	db	22 000	10 500	132 000	63 000	195 000	
7	Univerzális alátétlemez HAWLE Nr. 3481	6	db	4 400	10 500	26 400	63 000	89 400	
8	Földfeletti tűzcsap, kitörésbiztos DN80 „h8” KTB, 2B HAWLE Nr. 5081	1	db	220 000	10 500	220 000	10 500	230 500	
9	Szivárgó műanyag, h8 HAWLE Nr. 5099	1	db	8 800	2 100	8 800	2 100	10 900	
10	Karimás talpas könyök QN idom DN80 HAWLE Nr. 8530	1	db	24 200	2 625	24 200	2 625	26 825	
12	Karimás elágazó idom T-idom DN 80/80 HAWLE Nr. 8510	3	db	55 000	2 100	165 000	6 300	171 300	
13	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN100 HAWLE Nr.5500	5	db	22 000	3 675	110 000	18 375	128 375	
14	Karimás kötések PE, PVC csövekhez, ISO karima DN80 HAWLE Nr.5500	10	db	8 800	2 100	88 000	21 000	109 000	
16	Karima egységcsomag DN80 HAWLE Nr. 1000	10	db	11 000	5 250	110 000	52 500	162 500	
17	O-gyűrűs elzáróbilincs DN 80/90 HAWLE Nr. 5375 ZAK® HAKU	18	db	24 200	3 675	435 600	66 150	501 750	
18	Egyenes ISO-fitting ZAK 46/32 HAWLE Nr. 6160 ZAK®	18	db	6 600	2 625	118 800	47 250	166 050	
19	ISO-fitting Lezáró fitting DN32 HAWLE Nr.6223	18	db	1 100	525	19 800	9 450	29 250	

20	Előregyártott beton vízóraakna 100x100x120 cm fedlappal együtt	18	db	200 000	31 500	3 600 000	567 000	4 167 000
21	Hálózatra kötés anyagai és költsége meglévő vízmérő utáni tolózárra	1	kl.	22 000	5 250	22 000	5 250	27 250
22	Keresztező közművek védelembe helyezése	2	m	1 100	1 050	2 200	2 100	4 300
23	Biztonsági védőkorlát készítése és bontása	800,6	m	55	51	44 033	40 831	84 864
24	Munkaárok, munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges táblás pallózással, 0,5-1,5 m árokszélesség között	914	m2	55	51	50 270	46 614	96 884
25	Munkaárok kiemelés közművesített területen kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén 2 m mélységig	4	m3	0	6 300	0	25 200	25 200
26	Munkaárok, gödör kiemelés közművesített területen, dúc közül, gépi erővel kiegészítő kézi, bármely konzisztenciájú talajban I.-IV. talajosztály esetén	311	m3	0	2 100	0	653 100	653 100
27	Tükrörképzés munkaárókban, gödörben	239	m2	0	525	0	125 475	125 475
28	Ágyazat készítése csó alá 15 cm vtg.-ban homokos kavicsból	36	m3	1 100	3 150	39 600	113 400	153 000
29	Visszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték mellett homokos kavicsból	24	m3	1 100	1 050	26 400	25 200	51 600
30	Visszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, vezeték felett 30 cm vastagságban homokos kavicsból	72	m3	1 100	2 100	79 200	151 200	230 400
31	Földvisszatöltés munkaárókba, gödörbe réteges elterítéssel, tömörítés nélkül, I.-IV. oszt. talajból, munkaárok további szelvényébe géppel	191	m3	0	1 575	0	300 825	300 825
32	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 85%	71	m3	0	420	0	29 820	29 820
33	Tömörítés kifelületen gépi erővel Trg= 95%	215	m3	0	475	0	102 125	102 125
34	Kitermelt föld és törmelék elszállítása 10 km távolságig, felrakással, elhelyezési díj nélkül	32	m3	0	1 050	0	33 600	33 600
35	Föld elhelyezési díj	32	m3	0	1 050	0	33 600	33 600

36	Nyomvonal jelölő szalag elhelyezése	400,3	m	110	105	44 033	42 032	86 065
37	Nyomáspróba készítése	400,3	m	0	210	0	84 063	84 063
38	Fertőtlenítés készítése	400,3	m	0	210	0	84 063	84 063
39	Vízmintavétel	2	db	44 000	21 000	88 000	42 000	130 000
40	Csatornahálózat geodéziai bemérése 3 pld. nyomtatott, 1 pld. digitális formában	400,3	m	0	525	0	210 158	210 158
41	Szakfelügyelet díja, átlagos napi érték	2	nap	0	10 500	0	21 000	21 000
42	Visszatöltés tömörségének mérése, dokumentálása	1	klt.	0	10 500	0	10 500	10 500
43	Zöldterületek helyreállítása, humuszolás, füvesítés	8	m2	0	1 050	0	8 400	8 400
ÖSSZESEN NETTÓ:						6 513 636	3 518 280	10 031 916

5.4.2

